

FRILANDSPLAN nr. 2

Hytter i Nuup Kommunea



NUUP KOMMUNEA

FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ

Juni 2003

INDHOLDSFORTEGNELSE

VEJLEDNING	3
FRILANDSPLANENS INDHOLD	4
FRILANDSPLANENS BAGGRUND	7
FRILANDSPLANENS FORMÅL	8
ANDEN PLANLÆGNING	9
RETSVIRKNINGER	11
DET ÅBNE LAND	12
FRILANDSPLANENS OMRÅDER	15
BESTEMMELSER	20
VEDTAGELSESPÅTEGNING	23
Bilag 1:	Nuup Kommunea
Bilag 2:	Oversigtskort
Bilag 3:	Hytteområde Akia / Kangeq
Bilag 4:	Hytteområde Akia / Maalutu, Saarloq
Bilag 5:	Hytteområde Akia / Tertii
Bilag 6:	Hytteområde Akia / Kikiallit
Bilag 7:	Hytteområde Qeqertarsuaq / Qoornoq
Bilag 8:	Hytteområde Qeqertarsuaq / Ikkattut, Qingap Ilua
Bilag 9:	Hytteområde Qooqqut / Timmiannuguit
Bilag 10:	Hytteområde Ameralik / Qasigiannuguit, Iterlassuaq
Bilag 11:	Hytteområde Ameralik / Amiitsoq, Eqaluit Parliit
Bilag 12:	Hytteområde Kujaterput / Qeqertarsuaq, Qarajat Iluat, Illutsiaat, Killut Iluat, Appannuguit Iluat, Amitsorsuaq
Bilag 13:	Hytteområde Kujaterput / Utoqqarmiut, Tasiusarsuaq, Kangerluarsoruseq
Bilag 14:	Hytteområde Kujaterput / Kangerluarsunnguaq
Bilag 15:	Hytteområde Qeqertarsuaq / Itivip taseraassaa
Bilag 16:	Hytteområde Kangiusaq / Paatusooq
Bilag 17:	Hytteområde Kapisillit Kangerluat
Bilag 18:	Hytteområde Itilleq
Bilag 19:	Hytteområde Narsaq
Bilag 20:	Principskitse for placering af hytter
Bilag 21:	Regulativ for bortskaffelse af affald i Nuup Kommuneas sommerhusområde.
Bilag 22:	Eksempler på forskellige typer for synlige fortidsminder.
Bilag 23:	Registrerede hytter, pr. 1. juni 2003

VEJLEDNING

En frilandsplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye hytter m.m. skal anvendes, placeres og udformes inden for afgrænsede områder.

Frilandsplanen består af en redegørelsesdel med vejledende forklaringer og en bestemmelsesdel.

I redegørelsen fortælles om frilandsplanens formål og intentioner, om de eksisterende forhold indenfor og omkring frilandsområdet, samt om hvordan frilandsplanen forholder sig til den øvrige planlægning. Bestemmelserne i frilandsplanens vedtægtsdel er bindende.

Efter Landstingsforordning nr. 6 af 19. december 1986, om arealanvendelse og planlægning med senere ændringer og Bekendtgørelse nr. 23 af 18. november 1992 om arealanvendelse og planlægning kan kommunalbestyrelsen tilvejebringe en frilandsplan for arealer, der ligger uden for en godkendt kommuneplans by - og bygdezoner.

Et frilandsplanforslag skal offentliggøres i mindst 6 uger. Herefter vurderer kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag.

En frilandsplan skal endelig godkendes af landsstyret, før frilandsplanen kan offentliggøres som endelig gældende.

Frilandsplanens retsvirkninger er nærmere omtalt i frilandsplanens redegørelsesdel.

FRILANDSPLANENS INDHOLD

Område

Frilandsplan nr. 2, Hytter i Nuup Kommunea omhandler et område uden for Nuuk by- og bygdezone, som mod nord er afgrænset af kommunegrænsen til Maniitsoq og mod syd er afgrænset af Sermilik. Planens område fremgår af bilag nr. 2.

Planen udpeger de områder, hvor indenfor fremtidige hytter kan opføres. Indenfor disse områder overdrages kompetencen til at meddele arealtildeling til Nuup Kommunea. Etablering af andre forhold end hytter - indenfor eller udenfor de udpegede områder - er ikke omfattet af denne plan og kompetencen til at meddele arealtildeling til sådanne forhold ligger fortsat hos Grønlands Landsstyre.

Planen gælder for fritidshytter, fangst- og overlevelshytter og turisthytter.

Indhold

Frilandsplan nr. 2 består af en **redegørelsesdel**, som beskriver baggrunden for, at Nuup kommunalbestyrelse har ladet planen udarbejde, planens formål, planens forhold til anden planlægning og planens retsvirkninger.

Planen tager afsæt i en beskrivelse af forskellige lokaliteter i det åbne land. Denne beskrivelse skal tydeliggøre, dels hvorfor det ikke er hensigtsmæssigt at etablere hytter på visse lokaliteter, og dels redegøre for hvorfor der på andre lokaliteter kan opføres hytter. Der er ved beskrivelse af de udpegede områder taget et landskabeligt hensyn til, om området er egnet til opførelse af hytter, men der er ikke vurderet om stedet i øvrigt er egnet til hytter, f.eks. med hensyn til opankringsmuligheder, vindforhold, rindende vand o.a.

Planen fastlægger minimumsafstande mellem hytter indbyrdes og mellem hytter og fortidsminder. Sådanne afstande skal altid måles efter almindelige, gængse og anerkendte me-

toder, dvs. at afstande måles vandret og er uafhængig af det anvendte måleudstyr.

Efter offentlighedsperioden (11. september 2002 – 4. december 2002) har der vist sig et behov for i planen at optage forskellige definitioner. Herunder bl.a. hvad der forstås ved en fritidshytte, turisthytte og en fangst- og overlevelshytte.

Herudover viste offentlighedsperioden også behov for en præcisering af begreberne ”en elv” og ”en sø”. Ved en elv forstås i denne plan alle elve og større vandløb med en vandføring, som gør elven/vandløbet til et karakteristisk element i landskabet. Ved en sø forstås i denne plan en sø, som om sommeren har et overfladeareal større end 100 m².

I planens **vedtægtsdel** er der foretaget en afgrænsning af de områder, som er omfattet af planen. Der er lagt vægt på, at afgrænsning af de enkelte hytteområder er så entydig som mulig, idet det er tilstræbt, at afgrænsningerne følger forhold, som kan erkendes i terrænet (elve, kyststrækninger, højdekurver), idet det dog samtidig må anføres, at der ikke findes andet og bedre kortmateriale end det her i planen anvendte, dvs. Kort & Matrikelstyrelsens topografiske kort i 1:250.000, som er opfotograferet til 1:100.000. Samtidig udpeger planen de områder indenfor hvilke, Nuup Kommunea overtager kompetencen til at meddele arealtildelinger. På visse af kortbilagene er endvidere vist områder, hvor indenfor Nuup Kommunea har overvejelser om udarbejdelse af frilandsplaner. En sådan frilandsplan kan fastsætte detaljerede bestemmelser for områdets udnyttelse, svarende til en lokalplan.

I vedtægtsdelen er der bestemmelser, som nærmere regulerer hytternes placering og størrelse. Desuden er der bestemmelser om ubebyggede arealer, forhold angående tekniske anlæg og miljø samt til sidst bestemmelser vedrørende ansøgning om arealtildeling til en hytte. Som generelle vilkår for en arealtildeling gælder kommunens ”Almindelige betin-

gelsler for arealtildelinger”, hvorfra det særligt kan nævnes, at der påhviler hytteejeren en forpligtelse til at holde arealet omkring hytten ryddeligt. Af oplysende hensyn er dette skrevet ind i vedtægtsdelen. Såfremt et vilkår for en meddelt arealtildeling ikke overholdes, gælder Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 23 af 18. november 1992 om arealanvendelse og planlægning, og kan i sidste ende medføre bortfald af arealtildelingen.

Efter behandling af de i offentlighedsperioden indkomne indsigelser vedtog kommunalbestyrelsen den 28. april 2003 ”Frilandsplan 2, Hytter i Nuup Kommunea”. Planen fremsendtes i underskrevet stand til Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Infrastruktur og Boliger, den 18. juni 2003 for endelig godkendelse.

I første omgang havde direktoratet visse mindre bemærkninger og kommentarer af overvejende redaktionel karakter, hvorfor Nuup Kommunea tilrettede frilandsplanen i overensstemmelse hermed og fremsendte påny planen til direktoratet til godkendelse.

I brev af 2. december 2003 godkender Direktoratet for Infrastruktur og Boliger ”Frilandsplan nr. 2, Hytter i Nuup Kommunea” idet direktoratet i medfør af Bekendtgørelse nr. 23, af 18. november 1992 om arealanvendelse og planlægning, § 23, stk. 3, kræver følgende ændringer i ”Forslag til Frilandsplan nr. 2, Hytter i Nuup Kommunea, juni 2003”:

Qarajat Iluat (bilag 12)

Direktoratet for Boliger og Infrastruktur udtalte i sine bemærkninger af 9. december 2002:

”En ret stor fjord med 3 bebyggelige delområder, som alle er omfattet af planen: 1) en indelukket vig i det nordlige hjørne, som p.t. er fri for hytter, 2) en lille vig ved elvudløbet på nordøstlige side af fjorden med en enkelt hytte samt 3) fjordens bund og inderste sider mod NØ og SV, hvor der p.t. er opført 1 hytte på nordøstlige side, 2 hytter i bunden nord for

elvudløbet, ingen i bunden syd for elvudløbet og 1 hytte på sydvestlige side. Mellem det nordlige hjørne og vigen på den nordøstlige side af fjorden verserer endvidere en enkelt ansøgning på et lille næs, som ikke er omfattet af planen.

Ad 1) Den indelukkede vig i det nordlige hjørne skal friholdes for hytter og henligge som fri natur.

Ad 2) Området skal friholdes for yderligere hyttebyggeri - der er i øvrigt heller ikke megen plads.

Ad 3) Bunden af fjorden syd for elven skal fortsat friholdes for hytter.

Samlet rummelighed ca. 10 hytter, heraf rest-rummelighed ca. 5 hytter.”

Indsigelsen fastholdes – dels af hensyn til at der i de øvrige fjorde i området åbnes for et betydeligt hyttebyggeri – dels af hensyn til at områderne skal kunne anvendes til teltslagning.

Planen ændres herefter således: Bilag 12 ændres sådan, at kun området nord for Qarajat Kuuat kan udbygges med hytter.

Itilleq (Bilag 18)

Direktoratet for Boliger og Infrastruktur og Direktoratet for Miljø og Natur udtalte i sine bemærkninger af 9. december 2002:

*”Bør ikke udlægges til hytteområde, da det vurderes, at dette område ikke vil fremgå som et attraktivt naturområde, såfremt der opføres flere hytter i området. Specielt området inde i bunden af Itilleq har enestående rekreative og naturmæssige værdier. Der er i bunden af fjorden registreret planten *Atriplex longipes* ssp. *Praecos* (Stilk-mælde). Arten har status som ”sårbar”. Det betyder, at der kun er ganske få forekomster (mindre end 5) af arten, ofte inden for et begrænset område i Grønland. Nordligt for bunden af fjorden er der registreret planten *Sisyrinchium groenlandicum* (Grønlandsk blåøje). Arten er en-*

demisk og kendes kun fra det indre af Godthåbsfjorden og Søndre Strømfjord.”

Af referat fra kommunalbestyrelsens møde den 28. april 2003 fremgår:

Kommunens forvaltning indstillede følgende: ”Forvaltningen indstiller, at indsigelsen delvist imødekommes, ved kun at tillade, at der opføres én fangsthytte inden for hver af de viste strækninger i Itilleq”.

Kommunalbestyrelsen besluttede: ”Indstilling præciseres, at områderne ved Itilleq opfattes som hytteområder.”

Planen ændres herefter således: Inden for de viste områder kan der i alt opføres 9 hytter. Bestemmelsen indføres i planens bestemmelsesdel.

Nuup Kommunea har ændret ”Frilandsplan nr. 2, Hytter i Nuup Kommunea” i overensstemmelse med disse krav fra Direktoratet for Infrastruktur og Boliger

FRILANDSPLANENS BAGGRUND

Arealtildelingskompetencen

Arealtildelingskompetencen uden for by- og bygdezonerne (det åbne land) ligger i medfør af *Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 23 af 18. november 1992 om arealanvendelse og planlægning* hos landsstyret. Administrationen af ansøgninger om arealtildeling er hidtil forløbet således, at borgeren først har skullet ansøge hos Nuup Kommunea, som herefter har videresendt ansøgningen til landsstyret v/Direktoratet for Infrastruktur og Boliger med udtalelse fra kommunens Udvalg for Teknik og Miljø. Herefter er der foretaget høring hos Grønlands Nationalmuseum & Arkiv og Direktoratet for Natur og Miljø. Efter denne høringsrunde har landsstyret kunnet imødekomme (eller afslå) en ansøgning om arealtildeling til en hytte.

Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 23, kap. 4, § 34, indebærer, at arealtildelingskompetencen i det åbne land kan overdrages fra landsstyret til kommunalbestyrelsen i forbindelse med landsstyrets godkendelse af en frilandsplan. Med landsstyrets godkendelse af nærværende frilandsplan overtager Nuup Kommunea arealtildelingskompetencen for så vidt angår fritids-, turist- og fangst- og overlevelsesshytter i det åbne land.

Vision og plangrundlag

Hidtil har der ikke eksisteret et politisk vedtaget plangrundlag for hvor, der kan opføres hytter i det åbne land. Dette har betydet, at den enkelte borger ikke på forhånd har kunnet danne sig et overblik over hvor, han/hun berettiget kunne forvente at opnå arealtildeling til en hytte.

En borger, som har fået arealtildeling til en hytte, har heller ikke kunnet skaffe sig oplysning om eller via en plans offentliggørelse kunnet opnå indflydelse på, hvorledes lige netop dette område ville udvikle sig – hvor mange hytter må der opføres, hvor tæt må de

ligge og hvor store må hytterne bygges osv. – spørgsmål som for den enkelte hyttejer/borger er af stor vigtighed.

Samtidig har administrationspraksis betydet, at der har været tale om enkeltsagsbehandling – fordi der ikke har været en samlet og helhedsorienteret plan for, hvordan hytter kan indpasses i anvendelsen af det åbne land.

Interessekonflikter

Der knytter sig en række af interesser til det åbne land. Kulturhistoriske interesser, lystfiskerinteresser, fanger- og erhvervsfiskerinteresser, turisterhvervets interesser og borgernes rekreative interesser.

På mange lokaliteter vil der være et sammenfald af interesser. Nordboruiner og eskimoboplader findes på steder, som også nutidens mennesker finder ideelle for placering af hytter. Herudover er det naturligtvis også attraktivt at få mulighed for at opføre hytter langs ørredelve, på lokaliteter med et righoldigt fugleliv eller i et helt uberørt og unikt naturområde.

Borgere, som ikke ønsker eller ikke har råd til at investere i en fritidshytte, har også interesse i at kunne opleve og færdes i naturen - i telt, på lystfisketur, på fugletur, på bærplukningstur, på lejrskole eller i anden undervisningsammenhæng.

Også inden for turisterhvervet er der interesser og store muligheder for at kunne tilbyde en- og flerdages udflugtsture til dem, som har valgt at besøge Nuuk i kortere eller længere tid.

Antallet af hurtiggående fritidsbåde er steget markant gennem de sidste år, det samme er antallet af fritidshytter. Der er i dag meddelt arealtildeling til ca. 250 hytter, heraf blev der alene i 1999, 2000, 2001 meddelt arealtildeling til ca. 100 hytter. Denne store efterspørgsel efter hytter har aktualiseret behovet for, at

der udarbejdes en plan for lokalisering af hytter.

Bynære naturområder

Nuuk er en by i vækst, derfor har der været og der er fortsat et stort behov for, at inddrage flere arealer til byudviklingsformål. Nyopførelse af flere boliger og byggeri til butiks-, erhvervs- og serviceformål indebærer, at arealerne i Nuuk udnyttes langt mere intensivt end tidligere – der bygges tættere og højere og byens friarealer er udsat for et stadigt pres om inddragelse til byggeri.

Tidligere var der mange bynære naturområder, som kunne nås til fods fra Nuuk af både børn og voksne. Efter inddragelse af Qinnorput til boligudbygning, er området Kuaninnguit nord for Quassussuaq et af Nuuks sidste bynære naturområder.

FRILANDSPLANENS FORMÅL

Planens formål er:

- at udpege de afgrænsede områder, hvor indenfor der fremover kan tillades etablering af hytter,
- at tilvejebringe et plangrundlag ud fra en samlet vurdering og afvejning af interesserne i det åbne land,
- at sikre at det åbne land kan rumme flere forskellige måder at bruge og færdes i naturen på,
- at sikre den fortsatte eksistens af uberørte naturområder, idet der tages hensyn til flora, fauna, kulturminder og uberørte og unikke landskaber,
- at sikre, at nærrekreative områder tæt ved Nuuk by friholdes for hyttebyggeri,
- at arealtildelingskompetencen for så vidt angår hytter overdrages til Nuup Kommunea.



Vandreruter – vejledende

ANDEN PLANLÆGNING

Turisme - Vandreturisme

I dag besøges Nuuk af ca. 2.500 turister pr. år. Nuuk-området byder på mulighed for mange forskellige friluftaktiviteter. Der kan i fjordene fiskes torsk, rødfisk og stenbider m.m. og terrænet giver oplevelsesrige naturscenerier for vandreturisten. Der er mulighed for at vandre igennem sammenhængende dalstrøg, langs søer og elve. Dette giver vandreturisten gode muligheder for at orientere sig og byder på en spændende og varieret naturoplevelse.

Det er - som led i hele landets målsætning - også Nuup Kommuneas mål, at kunne tiltrække endnu flere turister i de kommende år. En af de store attraktioner vil i den forbindelse være de enestående naturområder og de kulturhistoriske fortidsminder, som er i kommunen.

Det er kommunalbestyrelsens hensigt i de kommende år at igangsætte en planlægning af vandreruter og andre tiltag af turismæssig og rekreativ karakter, således disse emner behandles i særskilte planer for det åbne land.

Turisthytter, som opføres i forbindelse med udlægning af vandreruter eller i forbindelse med andre, større erhvervmæssige tiltag, er ikke omfattet af denne plan, men vil kunne omfattes af anden planlægning.

Frilandsplaner

Nuup Kommunea har i 2000 udarbejdet forslag til Frilandsplan nr. 1, Qoornoq og planen er godkendt af Landsstyret i januar 2003. Planen fastlægger nærmere bestemmelser for opførelse af hytter i den tidligere bygd Qoornoq i Nuuk-fjorden.

Kommunale fredninger

I medfør af *Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri og Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 18. juni 1997 om fiskeri*

efter fjeldørred kan der fastsættes fredninger af elve i kommunen. Følgende områder er således fredet i perioden 1. januar 2000 til 31. december 2004:

- Imarngit ved Sarfarsuaq.
- Amitsuarsuk ved Kapisillit Kangerluat afgrænset fra Innarsuit og tværs over fjordmundingen.
- Kunnillip Kangerlua syd for Qeqertarsuaat, afgrænset fra pynten Saja til Ikkat-teq.

Nuup Kommuneplan 1993- 2005

Kommuneplanen indeholder ikke bestemmelser, som regulerer placering af hytter i det åbne land.

Kommuneplanrevision 2003-2012

Forarbejderne er indledt til revision af kommuneplanen med henblik på endelig vedtagelse og godkendelse primo 2004.

Nuuk har to mulige fremtidige udviklingsretninger: enten syd for Nuuk på Ulaajuk, Aqis-sersiorfik, Taartunnguaq, Qeqertarsuaq/Ikaarissat eller på Akia, se bilag 2.

På strækningen fra Maalutu til Saarloq på Akia samt i området omkring Narsaq udlægges hytteområder, (se bilag 2).

Disse områder er beliggende indenfor den fremtidige, potentielle byzone, som forventes udlagt i den kommende revision af kommuneplanen. I betragtning af tidshorizonten for eventuel fremtidig bydannelse, vurderer kommunalbestyrelsen, at den eventuelle konflikt mellem et mindre antal hytter etableret indenfor de nærmeste år og den mulige fremtidige bydannelse på et senere tidspunkt, vil være af en beskeden økonomisk størrelse, idet eventuelle hytter i en vis udstrækning kan udgøre en del af starten på en ny bydannelse. Kommunalbestyrelsen ser derfor ikke noget modsætningsforhold mellem opførelse af et begrænset antal hytter og en eventuel fremtidig bydannelse indenfor disse kystnære områder.

Landsplanlægning

Der er ingen landsplanlægning, som regulerer placering af hytter i det åbne land i Nuup Kommunea.

Anden lovgivning

Opmærksomheden henledes på, at den til enhver tid gældende lovgivning inden for miljø- og naturbeskyttelse finder anvendelse i det åbne land og således også i de i nærværende frilandsplan udpegede hytteområder.

RETSVIRKNINGER

Endelige retsvirkninger

Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af Landsstyrets godkendelse af frilandsplanen, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af frilandsplanen, kun udnyttes eller bebygges på en måde, som er i overensstemmelse med frilandsplanens bestemmelser.

Under visse omstændigheder kan der dog dispenseres fra mindre væsentlige afvigelser. Mere betydende afvigelser kræver, at der tilvejebringes en ny frilandsplan.

Frilandsplanen medfører heller ikke i sig selv, at arealer, bygninger og anlæg, som er indeholdt i planen, skal etableres.

Den nuværende lovlige anvendelse af arealer, bygninger og anlæg kan fortsætte som hidtil. Det betyder bl.a. at den hidtidige lovlige brug af arealer, bygninger og anlæg kan fortsætte, hvorimod f.eks. ændret brug eller opførelse af ny bebyggelse ikke må være i strid med frilandsplanen.

Overdragelse af arealtildelingskompetencen

I medfør af § 34, stk. 2, i Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 23 af 18. november 1992 om arealtildeling og planlægning overdrages arealtildelingskompetencen til at meddele arealtildeling til hytter inden for de i Frilandsplan nr. 2, Hytter i Nuup Kommunea, udlagte områder til hytter, fra landsstyret til kommunalbestyrelsen i forbindelse med Landsstyrets godkendelse af planen.

Debatperiode og godkendelse

Forslag til ”Frilandsplan 2, Hytter i Nuup Kommunea” har været offentliggjort i 12 uger i perioden fra 11. september 2002 til 4. december 2002.

I høringsperioden indkom indsigelser og bemærkninger fra 11 privatpersoner, organisationer og direktorater.

Kommunalbestyrelsen behandlede på møde den 28. april 2003 Frilandsplan nr. 2, Hytter i Nuup Kommunea og godkendte denne endeligt med ændringer, som følge af de indkomne indsigelser og bemærkninger.

De mange og væsentlige indsigelser er i store træk imødekommet ved kommunalbestyrelsens endelige godkendelse.

I forhold til det offentliggjorte forslag er der foretaget følgende ændringer:

- Frilandsplanen indeholder definitioner på begreberne fritidshytte, fangsthytte og turisthytte.
- Frilandsplanen udlægger et større, samlet hytteområde på Akia.
- Kortbilagene viser udelukkende de udlagte hytteområder.
- Frilandsplanen udpeger 4 områder, hvor der efterfølgende skal udarbejdes frilandsplaner for hytter med en tættere indbyrdes mindsteafstand.
- Ansøgninger om arealtildeling til hytter skal inden tildeling høres hos Grønlands Nationalmuseum & Arkiv samt hos berørte hytteejere.
- Eksisterende hytter uden for de udlagte hytteområder er medtaget i planen, idet planen er tilføjet et særskilt bilag over disse hytter.
- Den generelle mindsteafstand mellem hytter i de udlagte områder er ændret til 60 meter.
- Udeladelse af hytteområder og ændringer af de udlagte hytteområders afgrænsning som følge af indsigelserne fremgår af planens kortbilag.
- Turisthytter, som opføres i forbindelse med udlægning af vandreruter, omfattes ikke af denne plan, men vil kunne etableres gennem anden planlægning.

DET ÅBNE LAND

Nuup Kommuneas samlede areal er på ca. 105.000 km², heraf er 19.000 km² isfrit område, 6.500 km² er øer, medens 79.000 km² er indlandsis. Fra kommunes sydligste punkt til det nordligste punkt er der 323 km, jf. bilag 1.

Inden for dette område er der en meget spændende natur, som byder på store landskabelige, botaniske, ornitologiske, geologiske, kulturhistoriske og arkæologiske værdier.

Ornitologi

Nuuk-området er et meget vigtigt yngleområde for en række havfugle, hvorfor det på en række lokaliteter er af afgørende betydning, at der ikke sker en u hensigtsmæssig forstyrrelse af disse fugle. Derfor friholdes disse lokaliteter for etablering af hytter.

Det gælder for Kitsissut, hvor der forefindes en række ynglende fugle, herunder tejst og dykænder, men det gælder i allerhøjeste grad også for Qisuttuut til Nunngarussuit og Naajarluttuut, hvor bl.a. ynglende søpapegøjer, alke og edderfugle og fældende strømænder opholder sig. Endelig er der hele Akia's skærgård og dens indre små fjordsystemer, hvor der findes ynglende måger, søpapegøjer, edderfugle, tejst og havørne mv.

I Nuuks fjordsystem findes en række små fuglekolonier med hvidvingede måger, rider, alke, søpapegøjer og tejst. Specielt skal øen Qerqertannuguit fremhæves, hvor en havternekoloni og 5 mågearter yngler.

Havørne yngler med 20 – 25 par i området og der yngler et mere ukendt antal vandrefalke og enkelte jagtfalke. Det er hensigten, at frilandsplanen tager hensyn til disse fugleforekomster.

Den indre del af Ameralik fjorden friholdes også for anlæg af hytter. Dette skyldes bl.a., at dette område er af stor arkæologisk, ornitologisk og rekreativ interesse. Her skal lokaliteten Equaluit Ilorliit specielt fremhæves. Om-

rådet omkring Equaluit Ilorliit er beliggende i Ameralla umiddelbart under det foreslåede fredede område omkring Austmannadalen. Kuussuaq friholdes også for anlæg af hytter. Området er i dag en unik teltovernatningsplads på grund af sin biologiske frodighed og uberørthed og denne status vil blive forringet, såfremt der etableres hytter i området. Det skal også fremhæves, at lokaliteten er et af de eneste kendte steder i fjorden, hvor der yngler strømænder langs elven. Strømanden er i Grønland en fåtallig, totalfredet andefugl, der (så vidt muligt) bør nyde særlig beskyttelse, særlig i yngletiden.

Hele bunden af Nuuk-fjorden (Nuup Kangerdlua) fra Nunaluttoq og indefter friholdes også for etablering af hytter. Kun på denne måde vil dette smukke og unikke landskab kunne blive bevaret for eftertiden. I dette område findes der også store ornitologiske og arkæologiske værdier.

Hvad angår de ornitologiske værdier kan specielt Kangiusaq fremhæves. Denne lille fjord er ornitologisk set særdeles vigtig og dermed også et væsentligt udflugtsmål for naturinteresserede borgere og turister. Her er en række mindre fuglefjelde med skarv, ride og hvidvinget måge.

Områderne omkring Tasiusarsuaq og Alanngorlia er ligeledes storslåede og naturrige områder med helt unikke forhold for bl.a. ørreder.

Flora

Af botaniske værdier skal specielt fremhæves kystlandets og indlandets sårbare, sjældne og endemiske karplanter. Her er arten snabeltrodurt direkte udryddelsestruet, mens to arter af slægten kattedod, Polunins rørhvane, grøn hundekvik, tre arter af slægten høgeurt, liden vandaks og grønlandsk annelgræs er endemiske dvs. de har overlevet sidste istid. Stilk-mælde, hængegræs og grønlandsk blåøje er sårbare sjældne arter (mindre end 5 kendte voksesteder) mens frynsestar, canadisk kornel, rundbladet soldug, smalbægeret ensian, kær-siv, aks-tusindblad, grønlandsk kodriver,

multebær, storløbet blærerod og bændeltang er sjældne uden at være udryddelsestruede (mere end 5 kendte voksesteder). Specielt kan områderne omkring Ameralla og Sulussugutip Kangerlua samt til dels Itilleq, fremhæves for deres enestående rekreative og natur- og kulturhistoriske værdier, som bør sikres for eftertiden ved ikke at belaste områderne med hytter.

Fortidsminder

Fjordkomplekset omkring Nuuk er rigt på kulturminde, der kan fortælle om bosættelser i området fra ca. 4.000 år siden til i dag. Det drejer sig om den palæoeskimoiske Saqqaq kultur, Thule kulturen og den norrøne kultur. Sporene i landskabet er forskellige, men oftest vil der være ruiner af tørve- og stenhuse. Som eksempel kan nævnes tørvehusruiner på Uummanaq-øen i tilknytning til den tidligere herrnhutstation og et stykke derfra 1700-tallets langhuse. Her ses også den ene halvdel af deres kirke - den anden halvdel kan ses i den nedlagte bygd Kangeq ved munden af Nuuk-fjorden. Ved Kilaarsarfik i bunden af Ameralla fjorden ligger ruinerne af bolig og stalde fra nordboernes centrum i Vesterbygden, Sandnæs. Rester af den middelalderlige kirke ses ikke længere på grund af havstigningen. Endelig kan man i Austmannadalens uberørte natur opleve den største koncentration af ruiner fra den norrøne bosætning i Nuup Kommunea.

Udpegede hytteområder

Der er store områder i det åbne land, som ifølge denne frilandsplan friholdes for bebyggelse, fordi disse områder indeholder værdier, som vil blive væsentligt forringet, såfremt der anlægges hytter. Dette kan f.eks. være geologiske, kulturhistoriske, rekreative eller flora- og faunamæssige værdier. Ofte indeholder en lokalitet flere forskellige værdier, der enkeltvis eller tilsammen gør et område specielt værdifuldt.

Som det fremgår af nedennævnte beskrivelser, foretager denne plan er udpegning af områder, hvor indenfor der vil kunne tillades

opført hytter i overensstemmelse med planen. Det betyder modsat, at udenfor de udpegede områder gælder frilandsplanen ikke og alle ansøgninger om arealtildelinger til hytter og andet i disse områder skal fortsat behandles af Landsstyret.

Langt den største del af det åbne land friholdes for hytter og af specifikke lokaliteter kan nævnes Kitsissut og Qisuttuut samt det indre af Akia. Desuden friholdes den indre del af Nuup Kangerlua (fra Nunaluttoq og indefter) og den indre del af Ameralik fjorden (Ameralla) for anlæggelse af hytter. Endelig er disse lokaliteter friholdt for hytter, det gælder Sermitsiaap Kangerlua, Kangerluarsunnguaq, Uppik, Qoornup Qeqertarsua, Imangusat, Qaarusuk, Amitsuarsuk, øen Uummanaq og Alanngorlia.

Fredede områder eller områder der forventes fredet

Akilia:

Øen Akilia blev fredet i 1998 på grund af dens forekomst af nogle af verdens ældste stenforekomster (3,8 milliarder år gamle) Ifølge fredningsbekendtgørelsen er det forbudt at bygge på øen.

Håbets Ø:

Samtlige ruiner, såvel fra Illuerunnerit og fra tidligere eskimoboplader er fredet. Derfor friholdes området for bebyggelse.

Kuussuaq (Austmannadalen):

Grønlands Nationalmuseum & Arkiv, Nuup Kommunea samt Direktoratet for Miljø og Natur har en fredning af Austmannadalen og området nord og syd herfor afgrænset af Tummerallip Tasersua og Isortuarsuk søerne under udarbejdelse (jvf. bilag 2). Grunden til at det ca. 600 km² store område ønskes fredet, er primært områdets landskabs-, kultur- og naturmæssige særegenhed i regional henseende. Området er storslået, hvor isbræer, frodig vegetation og sandsletter med eroderende elvløb står i skarpe kontraster til hinanden. Området rummer unik natur; et rigt fugle- og

dyreliv, frodige krat op til 3 meters højde, spredte forekomster af den sårbare og endemiske urt ”Grønlandsk blåøje”, en bestand af forvildede tamfår samt talrige bevaringsværdige nordboruiner og inuitboplads. Området rummer også stedet, hvor nordmanden Frit-hjof Nansen og hans rejsefæller slog lejr (Nansens teltplads) efter at have krydset Indlandsisen i 1888.

Den kommende fredning vil ikke forhindre jagt eller vandreturisme i området, men der vil ikke kunne opføres hytter i området.

Rekreative områder nær Nuuk

Lokaliteterne er populære steder for bærplukning, fiskeri og almindelig rekreativ udfoldelse i naturen.

Lokaliteterne omfatter:

Sermitsiaap Kangerlua
Kangerluarsunnguaq
Uppik
Imangussat
Qaarusuk
Qoornup Qeqertarsua
Iviangiussat



Hytte som kræver en kærlig hånd

FRILANDSPLANENS OMRÅDER

Eksisterende og fremtidige forhold

Hytterne er med få undtagelser placeret tæt ved fjordene, hvor etableringen ikke byder på de store transportvanskeligheder og som kan nås med båd.

Fritidshytterne ligger typisk indenfor en sejl-tid fra Nuuk, hvor de med rimelighed kan nås for en weekend. En del af hytterne ligger i klynger omkring en elvmunding, en naturhavn eller i nedlagte bygder og har karakter af fritidssted, mens andre ligger meget spredt, og må antages at have en mere fritidsjagtbetonet funktion. En lille del af hytterne er byggesagsbehandlet efter Grønlands Bygnings Reglement 1982 og er dermed godkendt som turisthytter til udlejning.

Nuup Kommunea ejer lejrskoler i Qoornoq, Narsaq, (Itinnera) og Equaluit Paarliit.

Kommunens fangsthytter ligger hovedsagelig uden for området for fritidshytter, hvor de tjener som opholdssted og overlevelseshytte for fiskere, fangere og jægere. Enkelte fungerer også som mellemstation mellem Nuuk og Qeqertarsuatsiaat.

Denne frilandsplan fastsætter en generel mindsteafstand mellem hytter på 60 meter. Med denne spredning af bebyggelse er det kommunalbestyrelsens vurdering, at belastningen af miljøet med hensyn til slitage på naturen, bortskaffelse af affald, menneskelig færdsel, samvær, aktivitet m.m.m. holdes på et sådant acceptabelt niveau, at miljøet vil forblive på et stabilt stade.

Hidtil er det kun et meget begrænset antal hytter, der er byggesagsbehandlet efter Grønlands Bygningsreglement og det er kommunalbestyrelsen vurdering, at det som hidtil kun vil være et fåtal af hytter, som skal behandles af Bygningsmyndigheden.

Frilandsplanen indeholder bestemmelse om, at en hytte kun må opføres efter forud at have indhentet arealtildeling hos kommunen. Generelt for alle arealtildelinger gælder de ”Almindelige betingelser for arealtildelinger”, hvoraf det blandt andet fremgår, at arealer omkring en bygning både under og efter byggeriet skal holdes rent og ryddeligt og at terrænet ikke må beskadiges unødigt.

På Lokaliteterne Eqaqunnguit (bilag 7), Qoorqut (bilag 9), Eqaqut Parliit (bilag 11) og Narsaq (bilag 19) er der områder, som er velegnede for en mere intensiv udnyttelse for hytter. Disse udpeges som eventuelle fremtidige hytteområder. Det er kommunalbestyrelsens hensigt med udpegning af disse 4 områder, at bebyggelsen her skal kunne opføres med en mindsteafstand mellem hytter på 30 meter, svarende til Frilandsplan nr. 1, Qoornoq.

Forinden der kan opføres hytter i disse områder, skal der udarbejdes frilandsplaner for områderne. Med godkendelsen af nærværende plan har Landsstyret samtidig meddelt et midlertidigt stop for arealtildelinger i 1 år indenfor disse 4 områder. Arealtildelingsstoppet indebærer derfor, at der inden for 1 år skal udarbejdes frilandsplaner for de 4 områder.

Samtidig med offentliggørelse af nærværende plan vil Nuup Kommunea annoncere dette arealtildelingsstop.

Indtil der er udarbejdet frilandsplaner for de 4 områder er landsstyret fortsat arealmyndighed for områderne.

Qoornup Qeqertarsua - K13

Qoornup Qeqertarsua (Bjørnø) er en ø beliggende i den indre del af Nuup Kangerlua. På nuværende tidspunkt er der opført enkelte hytter på øens nordøstspids.

Strækningen fra øens nordøstspids, Iliverpas-suit, til bugten syd for Qoornoq er egnet til opførelse af hytter, se bilag 7.

Qoornoq - L3

Qoornoq er en nedlagt bygd, som ligger i den nordøstlige side af Qoornup Qeqertarsua. Qoornoq er Nuuk-borgernes mest populære

feriested i fjorden og hovedparten af Nuuks lejrskoler er desuden placeret her. Den tidligere bygd har bevaret sit præg med mindre træhuse.

Øen Qoornoq er ikke omfattet af denne plan, fordi Nuup Kommunea har udarbejdet Frilandsplan nr. 1, Qoornoq, som omfatter øen og den tidligere bygd, Qoornoq. Ansøgninger om arealtildelinger i Qoornoq behandles derfor i henhold til Frilandsplan nr. 1, Qoornoq.

Kangeq - K64

Yderst i skærgården på den nordlige side af munden af Nuuk-fjorden ligger den nedlagte bygd Kangeq. I bygden er der stadig en del huse, hvoraf enkelte benyttes som fritidshuse/-hytter. Bygdens kirke er den ene halvdel af den tidligere kirke på øen Uummanaq. Kirken og den omgivelser har kulturhistorisk interesse, se bilag 3.

Qeqertarsuaq - K1 K15 K16 K17 K18 K19 K23

Qeqertarsuaq er en stor ø øst for Qoornup Qeqertarsua. På øens vestlige side er der opført et par fritidshytter.

På øen østside udlægges 4 områder, hvor der er mulighed for opførelse af hytter.

Det første og nordligste område er relativt stort og langstrakt, beliggende umiddelbart vest for Uummanaq-øen, se bilag 15.

Det andet område er ved en sydvendt bugt ved Kukik, se bilag 7, det tredje område er umiddelbart øst for fjeldet Qinngaq med en mindre ø ud for, se bilag 7 og det fjerde og sydligste område er nord for Itissarnerajuttoq ud for en mindre ø (se bilag 8).

På Qeqertarsuaq sydøst for Qoornoq er der et stort samlet og forholdsvist fladt område på begge side af elven, som udmunder i bugten Eqalunnguit. Dette område rummer mulighed for etablering af et større antal hytter indenfor rammerne af en kommende frilandsplan. Se bilag 7.

I bunden af bugten Qingap Ilua udlægges et mindre område på begge sider af elven til hytteformål, se bilag 8.

Ved Itissarnerajuttoq er der mulighed for opførelse af et mindre antal hytter i den sydlige del af bugten Ikkattut, se bilag 8.

Kapisillit - K26 K27

Kapisillit er den eneste beboede bygd i Nuup Kangerlua. Kapisillit ligger ca. 100 km øst-nordøst for Nuuk. Bygden har offentlig service i form af butik, postkontor, brandstation, skole, elværk m.v. Der er et hytteområde øst for bygden, "Nuussuaq" som er omfattet af nærværende frilandsplan. (se bilag 17)

Itinnera - K28 K29

Itinnera var tidligere hjemsted for rensdyrdriften i området. Rensdyrdriften blev officielt nedlagt i 1998. Slagteriet og de omliggende beboelsesbygninger står nu tomme, men vil kunne tages i brug til andet formål. (se bilag 17). I et område nordøst for rensdyrstationen er der et større, forholdsvis fladt område som er brugbart til etablering af hytter.

Neriunaq og Kuussuaq - K72

I områderne Neriunaq og Kuussuaq, som ligger nord for Kapisillit, findes der landbrug og fåreholdersted samt en del eksisterende hytter. (se bilag 17). Af hensyn til den fortsatte udbygning af disse bedrifter er det ikke ønskeligt at tillade flere hytter ved Kuussuaq eller ved de eksisterende hytter umiddelbart syd for Neriunaq.

Qooqqut - K20 K21 K22

Qooqqut er et nedlagt fåreholdersted, som er kendt for de smukke fjeldomgivelser. Her lå tidligere et hotel, som nu er nedbrændt. De til fåreholderstedet hørende boliger er afhændet til private og anvendes som fritidshytter. Det er kommunalbestyrelsens hensigt, at der i fremtiden skal udarbejdes en plan omfattende Qooqqut samt omkringliggende områder, som nærmere skal beskrive områdets anvendelse, (se bilag 9).

På området nordvest for Qinnua elven er der mulighed for placering af et mindre antal hytter på plateauet ovenfor den flade brink langs elven, (se bilag 9).

På sydsiden af Qoorqutfjorden langs Timmianguit ligger der p.t. enkelte hytter og der kan enkelte flere hytter i dette område. Derimod friholdes det store område langs elven og søerne for hytter af hensyn til områdets rekreative værdi, (se bilag 9).

Ilulialik

Ilulialik er en fortsættelse af Nuup Kangerlua. En lille del af fjordområdet er kategoriseret som interesseområde for erhvervsfiskeri.

Qussuk

Qussuk-området er fourageringsområde for vildrener, hvor disse uforstyrret kan føde deres kalve og græsse. I dag ligger der en hytte i området. Området skal holdes fri for yderligere hytter.

Kikiallit - K11 K12

Kikiallit er et område beliggende på Akia nord for Nuuk, grænsende op til Qussuk-området. Området er interesseområde for erhvervsfiskeri. Der ligger et mindre antal eksisterende hytter i området, som vil kunne tåle yderligere opførelse af hytter. Syd herfor er der ligeså mulighed for enkelte hytter i området mellem fjeldtoppene Kissaviat og Kingitoq, se bilag 6.

Tertii - K9 K10 K67

I den lille beskyttede fjord ved Tertii på Akia's østkyst ligger allerede et mindre antal hytter, og der er i området i begrænset omfang plads til enkelte flere hytter.

Syd og nord for Tertii ved henholdsvis Kanajutsait og Kingittup taseraasaa vil der ligeledes være mulighed for etablering af hytter, se bilag 5.

Kanassut og Kanajorsuit - K66 K65

Kanassut og Kanajorsuit er mindre sidefjorde til Nuup Kangerlua beliggende på Akia. Begge fungerer som beskyttede områder med na-

turhavne. Herfra er der en smuk udsigt mod de sneklædte partier af Sermitsiaq og Qoor-nup Qeqertarsua. Kanassut og Kanajorsuit er delvis udbygget med hytter.

Saarloq er en nedlagt bygd, som ligger ved en naturhavn på Akia. Der findes koncentrationer af eskimoruiner samt en kirkegård, grave, og et par hytter i området.

Områderne er velegnede områder for hytter på strækningen fra Maalutu til Saarloq, se bilag 4.

Maalutu - O1

Umiddelbart syd for områderne Kanassut og Kanajorsuit, ud for Akia, ligger øen Maalutu. På Akiabredde er der etableret enkelte hytter. Øen Maalutu skal friholdes for hytter, se bilag 4.

Sommerskicenter - Kangerluarsunnguaq

Området omfatter primært arealerne nord for Kingittorsuaq (Hjortetakken) ud mod Kangerluarsunnguaq. Dette område kan udbygges som center for skisport, alpin og langrend, gennem etablering af overnatnings- og servicefaciliteter. Området vil endvidere kunne anvendes hele året. Centret vil være henvendt både til Nuuk's beboere og turister. Beliggenheden tæt på Nuuk gør, at centret kan indgå i Kommunens bynære friluftstilbud, herunder som tilbud til "byturister", der har ophold af kortere varighed. Området har nu 4 helårshytter og 3 lejrpladser, se bilag 11.

Amiitsoq - K2

Ved indsejlingen til Ameralik ligger Amiitsoq på nordsiden af fjorden. Området ligger omkring en naturhavn. I Amiitsoq er der i dag beliggende et mindre antal hytter, som kan tillades forøget, se bilag 11.

Eqaluit Paarliit - K30 K68 K69

Eqaluit Paarliit (Præstefjord) er en fjord beliggende ved munden af Ameralik. Området betragtes som et område for turisme og lejrskole og er et yndet udflugtsmål for nuuk's borgere. Der er i dag opført en del hytter. Halvøen Nuussuaq udlægges til et begrænset antal hytter, se bilag 11.

I Ameralik-fjorden øst for Eqaluit Paarliit er der mulighed for opførelse af nogle få hytter vest for elven, se bilag 11.

Qasigiannguait - K32 K33 K34 K35

Qasigiannguait ligger i Ameralik øst for Eqaluit Paarliit. Området er interesseområde for erhvervsfiskeri. Der er i dag opført 3 hytter i området og der er plads til yderligere et mindre antal hytter, se bilag 10.

Øst for Qasigiannguait er det på øst- og vestsiden af en større bugt også mulighed for et mindre antal hytter, se bilag 10.

Eqaluit Ilorliit

Eqaluit Ilorliit er en sydlig sidefjord til Ameralla. Fjordområdet er interesseområde for erhvervsfiskeri hvorfor der kun kan tillades opført éen fangst- og overlevelseshytte. Området skal i øvrigt friholdes for hytter.

Ameralla

Ameralla er den østligste del af Ameralik-fjorden. Generelt friholdes hele Ameralla for opførelse af hytter på grund af de enestående ornitologiske og arkæologiske interesser, der knytter sig til området

Itilleq - K36 K37 K38 K39

Området er en nordlig sidefjord til Ameralik. Hele fjorden er betegnet som interesseområde for erhvervsfiskeri. I dag findes der 3 hytter og et lejrkompleks i området, og der er mulighed for at etablere hytter ved Aqajamerngit Nuuat, ved Ivissuit og på en strækning nord herfor samt på østsiden af Itilleq overfor øen Qeqertannguaq, se bilag 18. I alt vurderes området at kunne rumme yderligere 9 hytter.

Narsaq - K3 K40 K41 K42

Narsaq (Lille Narsaq) er en nedlagt bygd syd for Ameralik-fjordens munding. I dag findes der en kirke og lejrskole i området. Der vil umiddelbart kunne tillades opførelse af flere hytter i området, se bilag 19.

Qarajat Iluat - K43 K44

Qarajat Iluat er en ret stor fjord mellem Ameralik og Kangerluarssunnguaq (Buksefjor-

den). Der er p.t. lokaliseret enkelte, spredte hytter

I det nordlige hjørne på begge sider af en vig, som p.t. er fri for hytter, og ved en lille vig syd for elvudløbet på fjordens nordøstlige side, kan der fremover ikke etableres hytter.

I bunden af fjorden Qarajat Iluat er der etableres et mindre antal hytter. I dette område kan der kun etableres hytter nord for Qarajat Kuuat, se bilag 12.

Illutsiaat - K45 K46

Illutsiaat er en lille fjord umiddelbart syd for Qarajat Iluat. Omkring pynten på sydsiden af Illutsiaat er der p.t. 2 hytter og der kun vil være mulighed for enkelte flere hytter, se bilag 12.

Killut Ilua - K47

Længere syd for Qarajat Iluat ligger fjorden Killut Ilua. I bunden af fjorden er der syd for elven omkring et næs opført 3-4 hytter. Der vil omkring næsset kun kunne tillades enkelte hytter, se bilag 12.

Appannguit Iluat - K48

Umiddelbart syd for Killut Ilua ligger fjorden Appannguit Iluat, hvor der p.t. kun er få hytter. Både nord og syd for elven er der mulighed for opførelse af hytter, se bilag 12 og 13.

Qeqertarsuaq - K49

Vest for fjordene Illutsiaat og Killut Ilua ligger øen Qeqertarsuaq, hvor der p.t. er beliggende enkelte hytter. På øens nordlige del er der mulighed for opførelse af hytter, se bilag 12.

Utoqqarmiut - K51

Utoqqarmiut er en nedlagt bygd, som ligger ved udmundingen af Kangerluarssunnguaq (Buksefjorden). Alle tidligere huse er tilsyneladende fjernet, men på nuværende tidspunkt er der opført et mindre antal hytter spredt i området, se bilag 13.

Erui - K52 K53

Umiddelbart øst for Utoqqarmiut ligger næsset Erui. På hver side af næsset er der en vig, hvor enkelte hytter kan opføres, se bilag 13.

Qoornoq i Utoqqarmiut Kangerluarsunnguag (Buksefjorden) - K54

”Øen” Qoornoq er forbundet med fastlandet med en lille landtange rummer enkelte eksisterende hytter. Der er mulighed for enkelte hytter på Qoornoq og på fastlandet ud for ”øen”, se bilag 13.

Tasiusarsuaq - K57 K58

Tasiusarsuaq ligger ved munden af Utoqqarmiut Kangerluarsunnguag (Buksefjorden). Området er et yndet udflugtsmål på grund af sin naturskønhed og den spektakulære smalle indsejling Kuua. Området betragtes af ornitologer, som et helt unikt og storslået område, ligesom området byder på helt specielle forhold for bl.a. ørreder. Der er i dag opført en del hytter i området og det er kommunalbestyrelsens opfattelse, at området skal friholdes for yderligere hyttebyggeri, se bilag 13.

Amitsorsuaq - K50

Området er en stor smal sidefjord på nordsiden af Utoqqarmiut Kangerluarsunnguag. Der er ingen eksisterende hytter i området, hvorfor nye hytter begrænses til en lille vig på østsiden ved munden, se bilag 12 og 13.

Utoqqarmiut Kangerluarsunnguag - K55 K56 K61 K62 K63

Langs sydsiden af Utoqqarmiut Kangerluarsunnguag (Buksefjorden) er der på tre lokaliteter mulighed for etablering af hytter, se bilag 13.

På sydsiden af Utoqqarmiut Kangerluarsunnguag (Buksefjorden) ved dalen Qoorqut kan der på begge sider af elven opføres enkelte hytter, se bilag 14.

Kangerluarsoruseq (Færingehavn) - K59

Ved indsejlingen til Kangerluarsoruseq ligger den nedlagte bygd Færingehavn. Her har der tidligere ligget en fiskeristation til behandling og forarbejdning af især torsk. Der

er her mulighed for opførelse af hytter indenfor et mindre afgrænset område, se bilag 13.

Itivip Taseraasaa - K24

Sammen med den nordfor beliggende indsø har området stor herlighedsværdi ligesom området rummer et stort antal fortidsminder. Derfor begrænses muligheden for hytter til den vestlige side af Itivip Taseraasaa, se bilag 15.

Amitsuarsuk

Ved indsejlingen til Kapisillit Kangerluat ligger mod nord den ret store sidefjord Amitsuarsuk. I bunden af denne fjord findes der flere fortidsminder og der er registreret en enkelt hytte i bunden af fjorden. Hele fjorden udgør et relativt stort, uberørt naturområde, som friholdes for i yderligere hyttebyggeri, se bilag 16

Paatusooq - K25

Nordvest for Amitsuarsuk ligger fjorden Paatusooq. På den nordlige side af indsejlingen til fjorden er der registreret enkelte nordboruiner. I bunden af fjorden er der mulighed for opførelse af hytter, se bilag 16

BESTEMMELSER

Kommunalbestyrelsen fastlægger hermed følgende bestemmelser i henhold til Landstingsforordning nr. 6 af 19. december 1986, som ændret ved landstingsforordning nr. 1 af 18. juni 1987 om arealanvendelse og planlægning og Bekendtgørelse nr. 23 af 18. november 1992 om arealanvendelse og planlægning med senere ændringer.

§ 1 Planens formål

1.1 Frilandsplanens formål er:

- at udpege de afgrænsede områder, hvor indenfor der fremover kan tillades etablering af hytter,
- at tilvejebringe et plangrundlag ud fra en samlet vurdering og afvejning af interesserne i det åbne land,
- at sikre at det åbne land rummer flere forskellige måder at bruge og færdes i naturen på,
- at sikre den fortsatte eksistens af uberørte naturområder, idet der tages hensyn til flora, fauna, kulturminde og uberørte og unikke landskaber,
- at sikre, at nærrekreative områder tæt ved Nuuk by friholdes for hyttebyggeri,
- at arealtildelingskompetencen for så vidt angår hytter overdrages til Nuup Kommunea.

§ 2 Planens afgrænsning

- 2.1 Frilandsplanen er gældende for alle eksisterende hytter udenfor kommunens by- og bygdezone. Eksisterende og registrerede hytter med lovlig arealtildeling april 2003 fremgår af bilag 23.
- 2.2 Frilandsplanen er gældende indenfor de i § 3.4 nævnte geografiske områder.
- 2.3 Planen omfatter fritidshytter, fangst- og overlevelshytter samt turisthytter og det med sådanne hytter naturlige tilbehør indenfor de i § 2.2 nævnte områder.

- 2.4 Planen omfatter endvidere eksisterende lejrskoler og lignende indenfor de i § 2.2 nævnte områder.

§ 3 Definitioner

- 3.1 Ved en fritidshytte forstås i denne plan en hytte, der er beregnet til ophold i kortvarige perioder.
- 3.2 Ved en fangst- og overlevelshytte forstås i denne plan en hytte, der er etableret af kommunen eller en organisation m.v. og som primært anvendes til jagt eller står til rådighed i forbindelse med nødsituationer. Hytter der etableres/er etableret af enkeltindivider er således ikke omfattet af denne definition.
- 3.3 Ved en turisthytte forstås i denne plan en hytte, der bruges eller udlejes erhvervsmæssigt.
- 3.4 Der udpeges følgende geografiske områder, hvor indenfor der kan tillades opført hytter i overensstemmelse med denne plan:

Bilag 3, Akia/Eqalunnguit Nunaat.

Bilag 4, Akia/Maalutu, Saarloq.

Bilag 5, Akia/Tertii.

Bilag 6, Akia/Kikiiallit.

Bilag 7, Qeqertarsuaq/Qoornoq.

Bilag 8, Qeqertarsuaq/Ikkattut, Qingap Ilua.

Bilag 9, Qooqut/Timmiannguit.

Bilag 10, Ameralik/Qasigiannguit, Iterlassuaq.

Bilag 11, Ameralik/Amitsoq, Eqaluit Paarliit.

Bilag 12, Kujaterput/Qarajat Iluat, Illutsiaat, Killut Iluat, Appannguit Iluat, Amitsorsuaq.

Bilag 13, Kujaterput/Utoqqarmiut, Tasiusarsuaq, Kangerluarsorseq.

Bilag 14, Kujaterput/Kangerluarsunnuaq.

Bilag 15, Qeqertarsuaq/Itivip taseraassaa, Itivittarfik.

- Bilag 16, Kangiusaq/Paatusooq.
Bilag 17, Kapisillit Kangerluat.
Bilag 18, Itilleq (rummelighed max
yderligere 9 hytter)
Bilag 19, Narsaq.

§ 4 Bebyggelsens omfang og placering

- 4.1 Grundarealet for fremtidige hytter må ikke overstige 40 m², ekskl. udhus.
- 4.2 Eksisterende lejrskoler m.m. kan maksimalt udvides med 20 % af det bebyggede areal og ved samtidig iagttagelse af en mindsteafstand på 120 meter til hytter
- 4.3 Hytter tillades opført med maksimalt 1½ etage, dvs. med udnyttet tagetage og uden kælder. Højden fra overkant af fundament til kip må maksimalt være 6 meter.
- 4.4 Efter meddelelse om arealtildeling til en hytte kan der, uden yderligere indhentning af arealtildeling, i tilknytning til hytten etableres følgende: udhus på max. 12 m², terrasse, flagstang, stakit, tørrestativ, rygeanlæg, mindre vindmøller og solcelleanlæg. Sådanne tilknyttede anlæg må ikke etableres i en større afstand fra hytten end 30 meter
- 4.5 Nye hytter må ikke opføres nærmere end 60 meter fra anden eksisterende eller ansøgt hytte eller fundament, regnet fra hytternes yderste fremspring.
- 4.6 Nye hytter må ikke opføres nærmere end 100 meter fra elve og søer.
- 4.7 Nye hytter må ikke opføres nærmere end 60 meter fra synlige eller påviste fortidsminder.
- 4.8 For nye hytter gælder der ingen mindsteafstand til kysten.
- 4.9 På fundamenter for tidligere hytter eller beboelseshuse kan der opføres hytter uanset § 4.5.

§ 5 En hyttes ydre fremtræden

- 5.1 En hytte skal i sit ydre fremtræde vedligeholdt.
- 5.2 Udvendige kulører må ikke have karakter af neonfarver eller andre kraftige kulører.

§ 6 Ubebyggede arealer

- 6.1 Ejeren af hytten har pligt til at holde arealet rundt om ejendommen pænt og ryddeligt.
- 6.2 Hvor der er mulighed, kan man etablere køkkenhave i tilknytning til arealtildeling til hytten på max. 10 meter gange 10 meter. Køkkenhaven skal etableres indenfor en afstand af 30 meter fra hytten.

§ 7 Tekniske anlæg

- 7.1 Fast affald skal ved ejerens foranstaltning enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre beboere.
- 7.2 Der må ikke installeres vandskyllende klosetter.
- 7.3 Til natrenovation skal anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet eller komposteres.
- 7.4 For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal ejeren bortskaffe spildevandet på en sådan måde, at det ikke er til gene for andre beboere eller det omgivende miljø.
- 7.5 Nuup Kommuneas regulativ for bortskaffelse af affald i hytteområder skal overholdes, se bilag 23.
- 7.6 Anvendelsen af generatorer skal ske på en sådan måde, at det er til mindst mulig gene for de omkringliggende beboere. Der opfordres til at anvende solceller og alternativ energi i hytteområderne

§ 8 Miljøforhold

- 8.1 Forurening af landområder, elve, søer og hav må ikke finde sted.
- 8.2 Under opførelse og brug af hytter skal der tages hensyn til dyrelivet og den omkringliggende natur således, at området ikke forurenes eller spoleres. Udendørs opbevaring af materialer skal ske forsvarligt.

§ 9 Myndighedsgodkendelse

- 9.1 Forud for opførelse af en ny hytte skal der ansøges om arealtildeling hos Nuup Kommunea.
- 9.2 Forud for ændring af en hytte, herunder ændring af ejerforholdene for en hytte skal der ansøges om arealtildeling hos Nuup Kommunea.

- 9.3 Umiddelbart efter indgivelse af ansøgning om arealtildeling til en hytte på en placering omfattet af denne plan, fremsendes til ansøger et skilt, som skal op sættes på den ansøgte placering, som bevis på, at arealet er reserveret til ansøgeren.
- 9.4 I forbindelse med behandling af en ansøgning om arealtildeling gennemfører Nuup Kommune en høring hos hytteejere i området.
- 9.5 I forbindelse med behandling af en ansøgning om arealtildeling gennemfører Nuup Kommune en høring hos Grønlands Nationalmuseum & Arkiv.

VEDTAGELSESPÅTEGNING

Således vedtaget af Nuup Kommuneas kommunalbestyrelse den 28. april. 2003.

Nuup Kommunea, den 18. juni 2003

sign.
Agnethe Davidsen
borgmester

sign.
Kim Hvistendahl
adm. direktør


Endeligt godkendt af landstyret den 02. december 2003.

Godkendt i h.t. godkendelsesskrivelse af 02. december 2003.

Nuuk, den 02. december 2003

sign.
Mette Jensen

Offentligt bekendtgjort den 14. januar 2004




Nuuk Kommune

Ca. 105.000 km² (hele kommunen)
 19.000 km² (land)
 79.000 km² (indlandsis)
 6.500 km² (øer)


14.200 indbyggere
 0,014 indbyggere / km²

323 km fra Isua til Sioraq



- Forslag til fremtidigt fredningsområde
- Fremtidig frilandsplan
- Potentiel byzone


11 Bilagshenviisning



 Hytteområde

Akia / Kangeq


1:100.000



 Hytteområde

Akia / Maalutu, Saarloq

1:100 000




 Hytteområde



 Hyttemråde

Akia / Kikiallit

1:100 000




 Hytteområde

 Eks. og fremtidig frilandsplan

Qeqertarsuaq / Qoornoq


1:100 000



 Hytteområde

Qeqertarsuaq / Ikkattut, Qingap ilua

1:100 000




 Hytteområde

 Fremtidig frilandsplan

Qooqut / Timmianguit


1:100 000



 Hytteområde

Ameralik / Qasigiannuit, Iterlassuaq

1:100 000



 Hytteområde

 Fremtidig frilandsplan

Ameralik / Amitsøq, Eqaluit Paarliit


1:100.000



 Hytteområde

Kujaterput / Qeqertarsuaq, Qarajat Iluat, Illutsiaat,
Killut Iluat, Appanguit Iluat, Amitsorsuaq


1:100 000



 Hytteområde

Kujaterput / Utoqqarmiut, Tasiussarsuaq, Kangerluarsoruseq


1:100 000



 Hytteområde

Kujaterput / Kangerluarsunnguaq

1:100.000




Hytte område

Eks. og fremtidig frilandsplan

Qeqertarsuaq / Itivip taserassaa, Itivittarfik

1:100.000



 Hytteområde

Kangiusaq / Paatusooq

1:100 000



 Hytteområde


Kapisillit Kangerluat

1:100 000



Itilleq

1:100.000



 Hytteområde

 Fremtidig frilandsplan

Narsaq

1:100.000



Principskitse for placering af hytter

Sted	A-nr	Position
Aakkaat	143	51.38'20"-64.00'10"
Aakkaat v Narsaq	298	51.38'10''-64.00'10''
Aakaat	29	51.38'10"-64.00'30"
Akia	49	51.42'40"-64.21'20"
Akia	97	51.52'45"-64.12'25"
Akia	103	51.35'00"-64.25'30"
Akia	120	51.36'05"-64.26'55"
Amiitsoq	63	51.28'05"-64.04'45"
Amiitsoq	150	51.29'00"-64.04'55"
Amiitsoq	241	
Amiitsoq	273	51.27'50''-64.04'41''
Amiitsoq	291	51.27'31''-64.04'46''
Amiitsoq	303	51.28'30''-64.05'00''
Amitsuarsuup Qinngua	33	50.26'55"-64.32'25"
Amitsuarsuup Qinngua	41	50.27'00"-64.33'00"
Appannguit Iluat	289	
Aqajamerngit	59	50.35'37"-64.15'48"
Aqajamerngit	211	
Aqissersiorfik	19	51.41'40"-64.07'50"
Aqissersiorfik	50	51.41'00"-64.07'25"
Aqissersiorfik	127	51.41'25"-64.07'50"
Aqissersiorfik	220	
Eqaluit Ilorliit	45	50.30'00"-64.09'20"
Eqaluit Paarliit	2	51.17'30"-64.01'00"
Eqaluit Paarliit	16	51.17'40"-64.00'55"
Eqaluit Paarliit	36	51.17'20".64.00'55"
Eqaluit Paarliit	141	51.17'15"-64.00'55"
Eqaluit Paarliit	162	51.17'09''-64.00'45''
Eqaluit Paarliit	165	51.16'50''-64.00'50''
Eqaluit Paarliit	177	51.17'30''-64.00'40''
Eqaluit Paarliit	179	51.17'05''-64.00'50''
Eqaluit Paarliit	247	51.17'18''-6400'54
Eqaluit Paarliit	286	51.17'17''-64.00'33''
Eqaluit Paarliit	297	51.17'50''-64.01'00''
Eqalukkat/Kangerl.	357	
Eqalunnguit Kapisillit	322	50.12'00''-64.26'40''
Eqalunnguit Kapisillit	323	50.12'00''-64.26'45''
Igassup Qaqqaa	153	50.31'40"-64.51'20"
Ikerasak	74	52.03'05"-64.08'00"
Ikerasat	42	
Ikkarluit	134	50.30'50"-64.24'20"
Ikkattut	159	51.10'15"-64.17'50"
Ikkattut	173	51.12'10''-64.17'18''
Ikkattut	274	51.12'21''-64.17'27''
Ikkattut	275	51.09'46''-64.17'45''
Ikkattut	276	51.10'16''-64.17'44''
Ikaarissat	226	
Ikaarissat	268	
Ilivileq	35	51.41'20".64.19'35"
Illorsuakasiit/Kap.	356	
Illorsuit	56	50.19'05"-64.27'55"
Illorsuit	238	
Illorsuit v. Kapisillit	330	50.19'10''-64.27'40''
Illorsuit ved Kapisillit	311	50.18'40''-64.27'55''
Illunnguaq Qooq.	349	50.51'10''-64.14'55

Illunnguaq,Qooqqut	88	50.53'250"-64.15'408"
Illunnguit Qooqqut	304	50.51'50''-64.15'25''
Illunnguit Qooqqut	308	50.51'45''-64.15'05''
Illunnguit v.Kangerluarsorseq	345	
Illunnguit ved Qooqqut	294	
Illutsiaat	174	51.24'32''-64.55'23''
Illutsiaat	186	51.24'29''-63.55'24''
Illutsiaat	191	51.24'18''-63.55'32''
Illutsiaat / Akia	352	
Illutsiaat Saarloq	73	51.41'45"-64.21'45"
Illutsiaat ved Saarloq	281	
Itilleq	136	50.26'35"-64.19'05"
Itilleq	138	50.26'35"-64.19'05"
Itilleq	203	
Itilleq øst,n f Qeq.	332	50.25'45''-64.19'50''
Itisuatsiaq	245	
Itivip Taserasaa	39	50.48'45"-64.35'25"
Itivip Taserasaa	267	50.48'25"-64.35'36''
Iviangiusat/Akunn	269	51.49'00''-63.13'05''
Iviangiussat	80	51.52'00"-64.12'05"
Kanajorsuit	227	
Kanajorsuit	317	
Kanajorsuit ved Tertii	230	51.35'38''-64.27'08''
Kanajorsuit/Akia	354	
Kanajutsiaat	285	
Kanassut	95	51.44'25"-64.20'40"
Kanassut	96	51.42'40''-64.21'20''
Kanassut	142	51.41'50"-64.21'30"
Kanassut	146	51.43'15"-64.20'25"
Kanassut	201	
Kanassut	206	
Kanassut	353	51.44'05''-64.20'100''
Kanassut	212	
Kangeq	1	Stedplan:X335-Y519
Kangeq	4	Stedplan X:345-Y511
Kangerlarso B-253	347	
Kangerluarsorseq	318	51.33'10''-63.42'15''
Kangerluarsunnguaq	181	51.29'13''-64.08'49''
Kangerluarsunnguaq	257	
Kangerluarsussuaq	325	50.26'05''-63.24'25''
Kangerluatsiaarsuaq	57	52.01'00"-64.16'43"
Kangerlupiluk	169	50.13'22''-64.28'02''
Kangiliartarfik	18	52.02'15"-64.20'00"
Kangillermiut	279	50.21'20''-62.46'35''
Kangimut Sammisog	313	51.41'20''-64.18'25''
Kangiusaq	53	50.30'00"-64.38'08"
Kapisillit	92	50.12'10"-64.26'45"
Kapisillit	94	Stedplan:X3906-Y7183
Kapisillit	156	50.14'98"-64.26'13"
Kapisillit	187	50.11'50''-64.26'23''
Kapisillit	190	Kap 4171x403-y708
Kapisillit	244	
Kapisillit	254	
Kapisillit,Eqalugalinng	87	50.12'05"-64.26'40"
Kigutilik	180	50.34'11''-63.00'14''
Kikiallit	6	51.25'40"-64.37'35"

Kikiallit	64	51.24'21"-64.37'15"
Kikiallit	135	51.24'20"-64.38'00"
Kikiallit	202	
Kikiallit	216	
Kikiallit	217	
Killut ilua	28	51.21'94,2"-63.52'97,2"
Killut Iluat	160	51.22'09''-63.52'57''
Killut Iluat	307	51.22'00''-63.53'05''
Killut Iluat	338	51.22'30''-63.53'05''
Kingittorsuaq	124	51.33'35"-64.05'55"
Kingitup Taseraasa	306	51.30'30''-64.29'00''
Kittoqqaat	32	51.36'25"-63.54'45"
Kittoqqaat	193	
Kuaninnguit	264	
Kuussuaq	78	50.15'00"-64.29'00"
Kuussuaq	152	50.16'20"-64.28'40"
Kuussuaq	194	
Kuussuaq Kapisillit	333	50.13'55''-64.28'40''
Malutu	295	51.42'40''-64.17'15''
Malutu	296	51.42'40''-64.17'05''
Marraarsuk	168	51.41'49''-64.17'50''
Mitsimmavissuit	30	51.49'30"-64.01'50"
Maalotu	166	51.43'57''-64.16'42''
Maalutu	151	51.44'10"-64.16'15"
Maalutu	208	
Maalutu	236	
Maalutu	237	
Maalutup Timaa	93	51.44'25"-64.17'00"
Maalutup Timaa	157	51.44'25"-64.16'30"
Maalutup Timaa	158	51.44'30"-64.16'25"
Napparutilissuaq	12	51.44'10"-64.02'45"
Narsaq	3	51.37'30"-63.59'15"
Natsilik	128	51.49'40"-64.28'00"
Natsilik	213	
Natsilik Kujallersuaq	197	
Natsilik Paarlarsuaq	69	51.56'52"-64.27'42"
Neriunaq	85	
Neriunaq	224	
Neriunaq	348	50.19'50''-64.26'48''
Neriunaq / Ukkusissat	76	50.19'40"-64.27'00"
Neriunaq B-1042	342	50.19'15''-64.27'30''
Neriunaq B-1044	343	50.19'18''-64.27'45''
Neriunaq/Nipittivik	68	50.19'30"-64.26'30"
Niaqornarsuaq	270	51.41'20''-64.20'40''
Niaqunnakasik Nar	327	51.36'50''-63.58'55''
Nipittivik overfor Kap.	326	50.20'15''-64.26'30''
Niutaaq	75	51.41'10"-64.19'30"
Nuussuaq Kapisillit	2014	4176- X 416- Y 726
Nuussuaq Kapisillit	2015	4173- X 416- Y 722
Nuussuaq Kapisillit	336	
Nuussuaq Kapisillit	359	50.14'849''-64.26'103
Naajaat nuuat	278	50.18'34''-63.12'36''
Paatusoq	277	
Paatusoq	292	
Paatusoq	305	50.39'15''-64.34'10''
Qaqortorsuaq	196	

Qaquk	55	51.59'22"-64.10'40"
Qarajat	54	51.33'00"-64.57'50"
Qarajat	231	
Qarajat	233	
Qarajat Iluat	266	
Qarajat Iluat	21	51.22'45"-63.56'50"
Qarajat iluat	58	51.23'00"-63.57'00"
Qarajat Iluat	149	51.21'30"-63.57'10"
Qarajat Iluat	161	51.21'36"-63.57'24"
Qarajat Iluat	214	
Qarajat Iluat	252	
Qarajat Iluat	265	
Qarajat Iluat	272	51.21'34"-63.57'25"
Qasigiannuit	17	51.02'15"-64.04'30"
Qasigiannuit	199	
Qasigiannuit	207	
Qasigiannuit	248	
Qasigiannuit	261	
Qassissallit	101	51.44'05"-64.00'15"
Qeqertarsuaq	79	51.12'40"-64.17'25"
Qeqertarsuaq	116	51.46'40"-64.08'10"
Qeqertarsuaq	119	
Qeqertarsuaq	189	50.19'19"-64.26'55"
Qeqertarsuaq	300	51.32'10"-63.54'50"
Qeqertarsuaq	301	51.32'10"-63.54'30"
Qilanngaarsuit	209	
Qingaq	46	51.06'48"-64.23'29"
Qoornup Qeqertarsua	154	51.06'42"-64.31'57"
Qooqqut	20	50.53'25"-64.15'45"
Qooqqut	40	50.54'15"-64.00'40"
Qooqqut	89	50.55'35"-64.15'25"
Qooqqut	90	50.55'15"-64.15'25"
Qooqqut	98	Stedplan:X549-Y874
Qooqqut	123	
Qooqqut	140	50.56'10"-64.15'10"
Qooqqut	1222	Mangler
Qooqqut	310	50.53'10"-64.16'00"
Qooqqut	117	
Qooqqut B-110	341	50.54'18"-64.15'44"
Qooqqut Kitaatungaa	175	50.55'19"-64.15'13"
Qoornoq	7	Stedplan X:327-Y:619
Qoornoq	27	51.07'10"-64.32'15"
Qoornoq	65	Stedplan:X367-Y655
Qoornoq	72	
Qoornoq	83	
Qoornoq	84	
Qoornoq	91	Stedplan:X233-633
Qoornoq	100	Stedplan X.333, Y646
Qoornoq	102	Stedplan:X.365-Y.648
Qoornoq	104	
Qoornoq	105	
Qoornoq	106	
Qoornoq	107	
Qoornoq	108	
Qoornoq	109	
Qoornoq	110	

Qoornoq	111	
Qoornoq	112	
Qoornoq	113	
Qoornoq	114	
Qoornoq	115	
Qoornoq	137	X 326 - Y 636
Qoornoq	218	
Qoornoq	262	
Qoornoq	1087	
Qoornoq	360	
Qoornoq	361	
Qoornoq B-650	340	51.06'17''-64.32'04''
Qoornoq/Otoqqarmiu	147	51.26'15"-63.47'00"
Qoornorq	234	
Qoornua Utoq.Kanger.	334	51.26'20''-63.46'40''
Qussuk	44	51.08'25"-64.44'20"
Qussuk / Qiteqqut	219	
Qaarusuk	280	51.22'05''-64.21'59''
Sarfarsuaq	253	
Sermilik	60	51.14'35"-63.28'37"
Sulussugutip Kangerlua	170	50.36'22''-64.22'20''
Sulussugutip Kangerlua	195	
Sulussugutip Kangerlua	282	50.37'42''-64.23'15''
Syd f. Nuup Narsaa	321	51.36'40''-63.59'15''
Saaloq området	324	51.40'10''-64.22'20''
Saarloq	34	51.40'10"-64.22'15"
Saarloq	38	51.39'50"-64.22'10"
Saarloq	67	51.40'00"-64.21'55"
Saarloq	188	51.41'51''-64.21'48''
Saarloq	250	
Saarloq	337	51.39'50''-64.22'05''
Saarloq	344	51.39'55''-64.22'05''
Saarloq	351	51.34'31''-64.22'46
Tasiusarsuaq	172	51.18'00''-63.46'50''
Tasiusarsuaq	178	51.18'00''-63.46'45''
Tasiusarsuaq	329	51.13'45''-63.47'00''
Tasiusarsuaq	8	51.16'45"-63.45'20"
Tasiusarsuaq	11	51.19'30"-63.45'10"
Tatsip Ataa	62	51.24'20"-64.37'25"
Tatsip Ataa	167	51.23'52''-64.37'54''
Tertii	9	51.33'15"-64.27'20"
Tertii	25	51.36'05"-64.27'10"
Tertii	198	
Tertii	205	
Tertii	223	
Tertii	302	51.33'10''-64.27'00''
Timmiannguit	99	50.59'05"-64.13'25"
Timmiannguit	118	50.58'55"-64.13'15"
Timmiannguit	148	50.58'15"-64.12'20"
Timmiannguit	155	50.59'25"-64.13'25"
Timmiannguit	176	51.00'02''-64.13'43''
Timmiannguit	182	50.57'47''-64.13'03''
Timmiannguit	183	50.57'48''-64.13'01''
Timmiannguit	184	50.58'95''-64.13'40''
Timmiannguit	185	50.58'29''-64.13'08''
Timmiannguit	232	

Timmianguit	283	50.57'50''-64.13'01''
Timmianguit	284	50.57'52''-64.12'57''
Timmianguit	309	50.59'14''-64.13'23''
Taaqqu	290	51.48'35''-64.07'40''
Utoqqarmiut	287	50.56'25''-63.54'49''