

KOMMUNIMUT PILERSAARUMMUT TAPILIUSSAQ NUNAANNARMUT PILERSAARUT 2-2

Nuup eqqaani nunataq

Aprili 2021



KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik
Forvaltning for Anlæg og Miljø

KOMMUNIMUT PILERSAARUMMUT TAPILIUSSAQ SUNAAVA?

Kommunimut pilersaarummut tapiliusseq tassaavoq ingerlaavartumik suliarineqartartoq, taamaattumik Pilersaarusiornermut inatsit naapertorlugu (Pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorineqartarnerat pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 17, 17. november 2010-imeersoq) naapertorlugu kommunalbestyrelse pisussaavoq, kommunimut pilersaarut pillugu pisariaqartutigit malinnaatitsissalluni. Taamatut malinnaatitsisarnermi pilersaarummut tapiliussamut attuumassutilimmik pilersaarummi allannguuteqartoqartillugu imaluunniit ilanngussisoqartoqartillugu ingerlaavartumik isumagineqartarpoq. Kommunalbestyrelse kommunimut pilersaarummut tapiliussamik nunaminertamik atuinissamut sanaartukkanullu tunngasunik aalajangersagartalimmik taamaalilluni sukkulluunniit suliaqarsinnaatitaavoq. Taamaattorli taakku saniatigut Kommunalbestyrelse pisussaalluni, sukumiisumik aalajangersagartalimmik kommunimut pilersaarummut tapiliussaliussalluni:

- Nuna tamakkerlugu pilersaarusiornerup kommunillu pilersaarusiornerata piviusunngortinnissaanut qulakkeerinissaq pisariaqaraangat.
- Sanaartugassanik imaluunniit sulianut annerusunut pingaaruteqartunulluunniit nunaminertamik atugassiinnginnermi.
- Sanaartukkanik anginerusunik pingaaruteqarnerusunilluunniit isaterilinnginnermi.

Kommunimut pilersaarummut tapiliusseq marlunnik imikkoortortaqaqpoq, *nassuiaatitaa aamma aalajangersagartaa*.

- *Nassuiaammi* kommunimut pilersaarummut tapiliussami siunertat inatsisitigullu sunniutit aamma pilersaarut pilersaarusiornermut allanut sanilliullugu qanoq inissisimanersoq nassuiarneqarput.
- *Aalajangersagartaa* aalajangersakkanik pilersaarummik piviusunngortitsinermi malinnaatitsissutigineqartussanik imaqaqpoq. Aalajangersakkat pingaarnertut inissillugit allanneqarput aammalu aalajangersakkat sukumiisunngorlugit allanneqarlutik. Aalajangersakkat tamarmik inatsisinut pituttugaapput, taamaattorli pissutsini immikkut ittuni, aalajangersakkanit sukumiisunit immikkut akuersissummik tunniussisoqarsinnaavoq. Tamatuma saniatigut aalajangersagartaa inatsisitigut pituttuisunik ilanngussanik nunap assitaqaqpoq.

TAMANUT SAQQUMMIUSSINEQ

Kommunimut pilersaarummut tapiliusseq Nunaannarmut pilersaarut 2-2, Nuup eqqaani nunataq u. xxxx.2020-mi atuuttussatut tamanut nalunaarutigineqarpoq.

Pilersaarut sumi atuarneqarsinnaava?

Pilersaarut Nunatta Atuagaateqarfiani imaluunniit kommunip nittartagaani www.sermersooq.gl-imi atuarneqarsinnaavoq, kommunip innuttaasunik sullissivianut imaluunniit Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivimmu Kuussuaq 2, 3900 Nuuk saaffiginnillutit pissarsiarisinnaavat, oqarasuaat 36 74 31.

IMARISAI

1	NASSUIAAT	4
1.1	PILERSAARUSIORFIK	4
1.2	SIUNERTAA TUNNGAVIILU	5
1.3	PISSUTSIT PIOREERSUT	7
1.4	PILERSAARUMMI PINGAARNERIT	8
1.5	PILERSAARUMMUT ALLAMUT SANILLIULLUGU INISSISIMANERA	22
1.6	PILERSAARUMMI TAPILIUSSAP INATSISINUT TUNNGASORTAI	24
2.	AALAJANGERSAKKAT	25
3.	AKUERSINERMUT UPPERNARSAAT	49
4.	ILANNGUSSAT	50

1 NASSUIAAT

1.1 PILERSAARUSIORFIK

Matumani kommunimut pilersaarummut tapiliussatut siunnersuut Nuup killeqarfiata avataani nunaannarmut tungassuteqarpoq, kommunip killeqarfianiit avannamut Qeqqata kujammut Sermiliup avannaata tungaanut (nunap assinga takuuk).



Nunap assinga: Nuup eqqaani kangerluit nunataasa takussutissartaat.

1.2 SIUNERTAA TUNNGAVILU



Asseq 1 Nunaannarmi illuaraq.

Pilersaarutitut siunnersuummi killeqarfiit sumiiffiillu toqqarneqarput, siunissami sunngiffimmi illuaraliorfigineqarsinnaasut, takornarialerisunut tammaarfiliorfigineqarsinnaasut, meeqqeriviit allallu illuaraliorfigisinnaasaat. Siunnersuummi aamma allaaserineqarpoq nunaannami illuliassat assigiinngitsut akuerisaasut qanoq ittuuneri.


Tammaarfiit eqqarsaatigalugit pineqartut tassaapput takornarialerinermit atorneqartussat, piffissaq tamaat atugassatut napparneqartut, immaqalu ukiut tamaasa atoqqinneqarsinnaasut. Maannakkut kommunimut pilersaarummut tapiliussatut siunnersuummi, inuilaarsuarmi piffissami aalajangersimasumi atortunik inaaliinissamut, tupeqarfiliornissamut aammalu utaqqiisaasumik oqquffissaliornissamut periarfissiisoqassaaq.

Sumiiffimmut aalajangersakkani nutaani piffissamut sivisuumut nungusaataangitsumik atorneqarnissaanut pilersaarusiortoqarnissaa qulakkeerneqassaaq, nunaannarmi kulturimik pinngortitamillu kingornussaasut, asiartarfittut pingaartitat aammalu assigiinngitsunik illuaraliorqarnissaanik periarfissat eqqarsaatigineqarniassammata.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq imaattunik siunertaqarpoq:

- Sumiiffinnik, siunissami illuaraliorfissanik, meeqqeriviit allallu illuaraliorfissaannik toqqartuinissaq killeqarfiliinissarlu.
- Siunissami takornarialerisut tammaarsimaarfiliorsinnaanerinit akuersissuteqarnissamut malittarisassaliornissaq.
- Nunaannarmi soqutigisat ataatsimoortumik nalilersornissaannut naleqqersorneqartarnissaannullu pilersaarusiornermi toqqammavissaliornissaq

- Nunaannaap arlalinnik assigiinngitsutigut angalaffigineqarsinnaanerata pinngortitamillu atorluaaffiusinnaanerata qulakkeerneqarnissaa
- Pinngortitami sumiiffiit tummarfigineqarsimanngitsut piunnarnissaasa qulakkeerneqarnissaat, tassami naasut, uumasut kulturikkullu kingornussat, kiisalu nunatat tummarfigineqarsimanngitsut assisaqanngitsullu eqqarsaatigineqassammata.
- Aamma Nuup illoqarfianut qanittumi, illuaraliorfiusussaannngitsuni, qasuersaartarfeqarnissaa qulakkeerneqassaaq.
- Nunaannarmi illuliornermut malittarisassaliornissaaq, taakkununnga ilanngullugit illuaqqat angissusissaat, pinngortitamut ungasissuseq, kulturikkut kingornussat illuliallu allat, aammalu eqqagassalerinermut imikumillu suliaqarnermut tunngasut.
- Nuup eqqaani nunaannarmut pilersaarutit pingasut pioreersut ataatsimoortunngorlugit pilersaarusionerqarnissaat.



1.3 PISSUTSIT PIOREERSUT

Juuni 2003-mi Nuup eqqaani nunaannarmi illuaraliornissamut pilersaarut pioreersoq akuersissutigineqarpoq, kangerluit nunataanni illuaqqat amerliartuinnarnerat pissutigalugu (nunaminertamik atuinissamik akuersissutit 250-it missaat). Marsi 2020-mi naatsorsorneqarpoq kisitsisai allaallutik, aamma illuaqqanik pingasoriaammik amerlanerusunik peqarnissaanut periarfissiisoqarpoq.

Ullumikkut pissutsit imaapput, pilersaarut atuuttoq tamakkiisuujunnaarsimalluni. Nunaannarmi nunaminertamik atuinissamik noqqaasut amerliartuinnarnerat kommunimi malugineqarpoq, minnerunngitsumik tammaarsimaarfinnik takornarialerisullu illuaraliorniarneri eqqarsaatigalugit. Tamakkua sumiiffinnik tummarneqarsimanngitsunik noqqaassuteqarajuttarput, inuilaarsuarmiinnermik misigisaqarfiusinnaasunik, illuaraqarfioeursunillu misigisaqarfiusussaannngitsunik.

Peqatigitillugu kommunimi aamma malugineqarpoq, innuttaasut amerliartortut namminneq illuaraliorfissaminnik noqqaasalerneri, aammalu illuaraliornissamut pilersaarummi amerlassutsit taaneqartut ullutsinnut naleqqukkunnaartut. Taamaasilluni nalilersuinerit isumalluarpasippallaartut isumaqarfigineqarsinnaapput. Immikkoortut ilaanni siusinnerusukkut illuaqqanut untritilikkaanut inissaqarluartumik nalunaarsorsimagaluartut ullumikkut ikinneerarsuupput. Tamatumunnga pissutaasinnaavoq illuaraqarfinni qasuersaartarfissat pigiinnarnissaannik naleqartitat eqqumaffigineqarnerulersimasut, nunaqarfeeqqatullusooq isigineqarsinnaannginniassammata. Imaluunniit maannakkut illuaqqat pioreersut sumiiffimmi ataatsimi pilerinarnarpaamiittut ataasiakkaarlutik inissisimmammata, siunissami sanaartortoqarnissaa eqqarsaatigalugu ungasissutsimut pilersaaruteqarfigineqaratik. Taamaattumik sumiiffimmi pineqartumi illuaraliassat amerlassusissaat killeqarsinnaavoq.

Nuuk illoqarfiuvoq suli alliertortoq, kangerlummilu umiatsiat angallattut amerliartorneri ilutigalugu aamma illuaraliorniartut amerliartuinnarput. Soqutigisat tamakkernissaat qulakkeerniarlugu, pilersaarusionermut tunngavissaq una sumiiffinni toqqakkani naleqquttumik ineriartortitsisoqarnissaanut najoqqutassiissaaq. Innuttaasut suli amerlinissaat naatsorsuutigineqarpoq, taamaattumillu nunaannarmi Nuup qanittuaniittumi angallattoqarnerulernissaa naatsorsuutigisariaqassalluni. Kangerluit nunataat assigiinngitsorpasuarunik sammisaqarfiusinnaapput, soorlu angallammik angalaarnerit, pisunneq, piniarneq asimilu sammisassat allat.

Sumiiffiit sapinngisamik amerlasuunit nuannaarutigineqarnissaat qulakkeerniarlugu, pilersaarummi matumani illuaraliornissamut qaqugumullu atasussanik ikkussugassanut malittarisassaliortoqarpoq.

1.4 PILERSAARUMMI PINGAARNERIT

Pilersaarummi Nuup eqqaani sumiiffiit killilersukkat immikkut ittumik najorneqarsinnaasut nassuiaasersorneqassapput. Ataani sumiiffiit assigiinngitsut naatsumik allattorneqarput. Sumiiffiit assigiinngitsut sukumiisumik nassuiaasersorneri tamakkulu killilersorneri pillugit kommunimut pilersaarummi atuuttumi "nunaannarmut tunngasuni maleruaqqusat"-ni takuneqarsinnaapput.

	Allaaserineqarnera	Sanaartorfiusinnaasut
K	Illuaraqarfiit Sumiiffiit innuttaasunit illualiorfissatut/aasarsiorfissatut immikkoortinneqartut.	
	K1: Illualiorfissat aasarsiorfissat Illuaqqat ataasiakkaat avinngarusimarrapput "illoqarfittut" sumilluunniit pilersitsiffiunngikkaluartumi. Suulluunniit nunaminertamik atuiffiunngitsut illuaqqanut ataasiakkaanut attuumassuteqartinneqassapput (erfalasoq, naatsiivik, qui allallu).	- Illuaqqat sunngiffimmi atortakkat - Aasarsiorfissat - Takornarianut illuaraq
	K2: Nunaqarfiit matunikut Nunaqarfiit matunikut sumiiffittut K2-tut pingaarnertut taaneqarput. Illuaqqanik sunngiffimmi atortakkanik aasarsiorfissatinnillu sanasoqarsinnaavoq, sumiiffik tamakkiisumik illuliorfigineqarsimatinnagu.	- Illuaqqat sunngiffimmi atortakkat - Aasarsiorfissat - Takornarianut illuaraq
	K3: Tammaarsimaarfiit Utaqqiisaasumik nunaminertamik akuersissut, ilaatigut aalajangersimasumik toqqorsivittut takonarissanut qanittumiittumi misigisaqarfissatut inaaliisarfittut atugassatut. Qinnuteqartup sumiiffik O-mi inissiiffissaq nammineq toqqassavaa. Kisianni sumiiffiup inuilaatut pissusia attatiinnarneqassaaq.	- Qui toqqorsivik - Tupeq imaluunniit oqqisarfik alla utaqqiisaasumik atugassaq <i>Sumilluunniit ataavartussamik illuliorfigeqqusaanngilaq.</i>
L	Sumiiffiit qasersertarfittut atorneqartut Immikkoortut takornarialerinermet atillugu, matumani sisorariartitsisarneq, takonarissanut illuaqqanut, tammaarsimaartarfinnut, unnuisarfinnut, pisuinaat aqquataannut, timersornermi sunngiffimmi sammisassanut atillugu sanaartornertut pingaarnertut atorneqartussat. <i>Sumiiffiit taamaallaat Kommuneqarfik Sermersuumit atugassanngortitat</i>	- Takornarianut illuaqqat atortulersuutillu - Lejrskolertarfiit
	Lejrskolit aamma meeqqeriviit illuaraq Lejrskolit illuaqqallu meeqqerivinnit atugassat immikkoortuni L-ini nalinginnaasumik ungasissusissalerlugit sananeqarsinnaapput. Tamatuma saniatigut illuaraqarfinnut atillugu ungasissutsimut piunasaqaatit sukannersut	<i>Illuaraq meeqqerivimmit sulisoqarfimmiillu pigineqartoq</i>

	<p>ataqqillugit nunaminertamik atuinissamut qinnuteqarnissaq periarfissaavoq, aalajangersakkat takukkit.</p> <p>Lejrskole imaluunniit illuaraq meeqqerivinnit atugassaq sunaluunniit sananeqassappata Sanarfinermut Avatangiisinullu Ataatsimiititamit oqaluuserineqassaaq.</p>	
M	Sumiiffiit immikkorluinnaq atugassiat	
	<p>M1: Nunalerineq (uumasuuteqarneq nunalerinerlu)</p> <p>Immikkoortut nunalerinermut atugassat tassaapput, uumasuuteqarfiusut aammalu naatitanik inerititanillu allanik naatitsiffiusut.</p> <p>Ataasiinnarmik illulioraqarsinnaavoq, aatsaat tamaani ingerlatsisoq illumi tassani najugaqassappat.</p>	Illut, nunalerinermi atugassat soorlu naatitsiviit, maskiinat inaat inuussutissarsiuteqarfimmu atattillugu ukioq kaajallallugu illu.
N	Sumiiffiit teknikkeqarfiusut aamma attaveqaateqarfiusut	
	<p>N1: Teknikkimut atortulersuutit</p> <p>N1-imi immikkoortut atortulersuutinut angisuunut immikkoortitaapput soorlu erngup nukinganik nukissiorfik, imeqarfiit, sioqqanik paaavik, saanngutit issoq allallu.</p>	Teknikkimut atortulersuutit
O	Sumiiffik sanaartorfiusussaangitsoq	Piniartunut ajutuulerneramilu illuaqqat
	<p>Allatut ajornartillugu piniarianut ajutuulertoqartillugu atugassanik illuaralioraqarsinnaavoq.</p> <p>Pilersaarutitut siunnersuummi matumani aamma inuilaarsuarmi tammaarsimaffissanik takornarianut naatsorsuussanik inissiisoqarsinnaavoq.</p>	
	<p>O2: Sumiiffiit atorneqanngitsut</p> <p>Sumiiffiit tummarfigineqarsimangitsut imaluunniit tummarfigineqarpiangitsut sanaartorfiunngitsut atortulersuuteqarfiunngitsullu.</p> <p>Malittarisassatut pingaarnertut immikkoortup ilaa nunaannami suliarineqarsimasunit 5 km-isut isorartutigisoq.</p>	-
	<p>O3: Inuilaarsuaq</p> <p>Inuilaarsuaq, tassaasoq pinngortitami sumiiffik innarlerneqanngitsoq suliarineqarsimasunit minnerpaamik fem kilometerisut ungasissusilimmittoq.</p>	Tammaarsimaartarfiit

Illuliassat assigiinngitsut

Illuliassat tamarmik nunaminertamik atuinnissamut akuersissuteqarfigineqassapput. Kommuneqarfik Sermersuumut nunaminertamik atugassinneqarnissamut qinnuteqartoqarsinnaavoq. Ataaniipput illuliassat assigiinngitsut immikkoortiterneri, taakkunungalugu piumasaqaatit naammassineqartussat suuneri.


Piumasaqaatit annertunerit pillugit paasisaqarniaruit kommunimut pilersaarummut tapiliussami matumani aalajangersakkat naggataaniittut takukkit.

Uunga tunngasoq		Isertarfiit	Angissuseq	Portussusaa	Illu
Illu aasarsiortarfik / Sunngiffimmi illuaraq	K	Inuttut nammineq	Annerpaamik 40 m ²	Init quleriit 1½	Sanaartorniss amut akuerineqartari aqarpoq
K3-Tammaarsimaarfik <i>Utaqqiisaagallartumik nunaminertamik atugassiineq</i>	O	Inuusutissarsiornermut	Qui toqqorsivik Tupeq imaluunniit oqqisarfik alla utaqqiisaasumik atugassaq	-	Sanaartorniss amut akuerineqartari aqanngilaq
Takornarianut illuaraq	K / L	Inuusutissarsiorrtunut attartortinneqarsinnaavoq	Annerpaamik 60 m ²	Init quleriit 1½	Sanaartorniss amut akuerineqartari aqarpoq
Atuartut aallaarsimaartarfik / Meeqqeriviup sulisoqarfiup illuaraataa	L	Attartortinneqarsinnaavoq	Annerpaamik marluk 60 m ² -tut angitigisut	Init quleriit 1½	Sanaartorniss amut akuerineqartari aqarpoq
Illuaraq annaffissaq-/piniarianut illuaraq	-	Tamanit atorneqarsinnaasoq	Aalajangersaasoqanngilaq	Ini quleriik ataaseq	Sanaartorniss amut akuerineqartari aqanngilaq
Sanaartukkat allat					
atortuusivik/qui/ilaliussa immikkoortoq / qui	-	<i>Illuaqqamut atasooq</i>	Annerpaamik 12 m ²	<i>Ini quleriik ataaseq</i>	-
Naatsiiveeraq	-	<i>Illuaqqamut atasooq</i>	5 x 5 m	-	-
Seqernup qinngornerinik tigooraasut, anorip nukinganik tigooraasooq	-	<i>Illuaqqamut atasooq</i>	-	-	-
Erfalasulerfik	-	<i>Illuaqqamut atasooq</i>	-	-	-
Ikaartarfik	-	Tamanit atorneqarsinnaasoq	-	-	Akuersissuteq arfigineqartariaqarpoq


Pilersaarummi immikkoortut ilaat

Nuup eqqaani kangerluit nunataat nunap assingani tulluuttuni takuneqarsinnaapput, tamaani immikkoortut ilaasa sumiinneri takuneqarsinnaallutik. Normulersuinerit (A1-F9) immikkoortuni ataasiakkaani aalajangersakkanut sunniuteqassanngillat, kisialli nunaannarmi tamakkiisumik malinnaaniarnernut iluaqutaassallutik. Immikkoortut tamarmik nunap assitaqarput, sumiiffiit ataasiakkaat killeqarfilersorlugit.

Assersuutigalugu Nuuk B5-imi inissisimasooq takuneqarsinnaavoq.



Takussutissaq 2 - Nunap assinga



Nunap assingata takussutissartaani takuneqarsinnaavoq immikkoortut ilaat assigiinngitsut ilaat nalinginnaasumik inississorneqarsimapput. Immikkoortut Nuup ungasippallaanngisaanut pilerinarluinnartunut inississorneqarput. Soorlu Nuup Kangerluata avanna illuaraqartitsissanngitsoq kommunalbestyrelsimit nalinginnaasumik siunertarineqartoq.

Sanaartorfissaq ataatsimut isigalugu

Ungasissutsimut aalajangersakkani piumasaqaatit tassaapput, nutaamik illuaraliortoqarsinnaanerani inaarutaasumik aalajangiisuusussat.

Ungasissutsimik piumasaqaatit tamarmik naammassineqareerpata, illuararlu illuaraliorfissap iluaniippat, illuaqqamut tassunga sinnilimmik periarfissaqarnera naatsorsuutigisariaqarpoq.

Immikkoortut ilai normui tulleriarlugit

Immikkoortup ilaa	Nunap assinga
<p>K1 – Eqalunnguit nunarujussuuvoq, Qoornup kujammut kangianut sammernganiittoq manissuinnangajaasoq. Immikkoortoq tamanna kuuk, Eqalunnguit-nut kuuttoq, illugiissillugu annertussuseqarpoq. Ikittuinarnik illuaraqarfiuvoq.</p> <p><u>Qanganitsat eriaqisassat:</u> Tamassuma avanna tungennguaniippoq inuit illukui arlallit.</p> <p>Qanganitsat eriaqisassat illuliorfigineqassanngillat, tak. inatsit atuuttoq.</p>	C3
<p>K2 – Amiitsoq Amerallup pulammagiaani inissisimavoq, kangerluup avannaata tungaani. Sumiiffik tulaffigineqarsinnaavoq. Amiitsumiippat illuaqqat ikittunnguit.</p> <p><u>Qanganitsat eriaqisassat:</u> Tamaani inuit illukuinik nalunaarsugaqarpoq allangortitassanngitsunik, naleq. aalajangersakkat atuuttut.</p>	B5
<p>K3 – Narsaq (Nuup Narsaa) illuaraqarfissuuvoq Amerallip kangerluata paavani.</p> <p>”Nuup Narsaa” kimmuk qiterpasissuaniippoq nunaqarfiusimasoq. Inoqarfik 1779-imili nalunaarsorneqarpoq, 1858-imilu asimioqarfittut pilersinneqarluni. 1918-imi 115-inik inoqarsimavoq, 12-inik illoqarluni. Tassani najugallit kingullit 1964-imi nuupput. ¹ Ullumikkut oqaluffik lejrskolertarfittullu atorneqarsimasoq tassaniippat.</p> <p><u>Qanganitsat eriaqisassat:</u> Nunaqarfiup kujataatungaaniippat illukoqarfiit ataatsimoortut arfineq-marluk, taakkunanga illut takisuut arlallit.²</p>	B6
<p>K9 – Tertii / Kanajorsuit, Akiani kangerluuvoq illersugaasoq, tamaanilu arlalinnik illuaraqareerpoq.</p>	B3

¹ Madsen, Jens Christian *Udsteder og bopladser i Grønland 1901-2000*.

² Gullov, Hans Christian *Fortidsminder i Nuuk kommune – inuit-kulturens bopladser*

K10 – Kingittup Taseraasaa , Akiani tulaffigineqarsinnaasoq mikisunnguaq, Tertii / Kanajorsuit avannaaniittoq. Tamaani ataasiakkaanik illuaraqarpoq.	B3
K11 – Qunnersuaq Qussuup tungaanut tulliuilluni. Immikkoortoq inuussutissarsiutigalugu aalisartitsivissatut soqutigisaqarfigineqarpoq. Illuaqqat arlallit kangerliumanermiipput. <u>Qanganitsat eriaqisassat</u> : Immikkoortup avannaatungaani illukoqarfeqarpoq illuliorfiussaangitsunik, tak. inatsit atuuttoq.	B3
K12 – Kikiiallit Akianiippoq, Qussuup tungaanut tulliuilluni.	B2
K13 – Tuapassuit takisoorsuuvoq qeqertap avannamut kimmut nuuani, qeqertap Qoornup avataani.	C3
K15 – Kukik , tassaavoq kangerluk kujammut sammisoq, aamma qeqertap kangiatungaani kiisalu Ippissuup kujatinnuani. Tassaniipput illuaqqat ataasiakkaat. <u>Qanganitsat eriaqisassat</u> : Inoqarfiusimasup amiakkui, taakkulu ima allaaserineqarput "Nuup eqqaani illukoqarfii (kangerlummiittut) toqqavii trapezitut ilusillit." ³ Qanganitsat eriaqisassat illuliorfigineqassanngillat, tak. inatsit atuuttoq.	D3
K17 – Akunneqqaviit , qeqertap kangiaata tungaani qiterpasissuaniippoq.	C4
K18 – Pinnersoq , qeqertap kangiani kujallerpaavaniippoq.	C4
K19 – Ikkattut , Qeqertarsuup kitaani kangerluup kujalliup tullianiippoq. Illuaqqat arfineq-marluk missaanniittut tassaniipput, illuaraliorfigeqqinnissaanullu inissaqanngitsutut nalilerneqarpoq.	C4
K20 Qooqqut savaateqarfikuuvoq, qaqqanik kusanartorsuamik avatangiiseqartoq. Tamaani ikuallannikumik akunnittarfeqarnikuuvoq. Maannakkut neriniartarfeqarpoq, Nuummiunit ornissallugu nuannarineqaqisumik. Neriniartarfimmut atatillugu illuaqqat attartortittakkat arlaqarput. Illut savaateqarfiusimasumut atasut innuttaasunit pisiarineqarnikuupput, sunngiffimmilu illuaqqatut atorneqartarlutik. <u>Qanganitsat eriaqisassat</u> : Tamaani arlalinnik qanganitsanik eriaqisassaqaqarpoq, ilaatigut noorliit illukoqarfii, kisianni tamakkua Nunatta Katersugaasivianit allanngutsaaliugaapput.	D4
K21 – Qinngua (Qooqqut) Qooqqut Kangianiippoq. Kuup, Qinngua-ta avannamut kitaaniippoq illuaraqarfik pioreersoq. <u>Qanganitsat eriaqisassat</u> : Immikkoortumiippu ⁴ qallunaatsiaat illukoqarfii taakkulu illuliorfigineqassanngillat, tak. inatsit atuuttoq.	D4
K22 – Timmianguit tassaavoq Qooqqut kangerluata kujataaniittoq. Tamanna Qooqqutulli illoqarfimmiunit asiarfigissallugu nuannarineqarluartuuvoq. Tamaaniipput illuaqqat arlallit. Immikkoortup ilaata sukisaarsartarfittut naleqarnera pissutigalugu kuup sinnaa tatsillu sinerlugit nunaminertarujussuaq sanaartorfigineqassanngilaq.	C5
K23 – Ippissuaq isorartuujuvoq, Qeqertarsuarmi Uummannap qeqertaata kitaani. Tassaniipput illuaqqat ataasiakkaat.	D3

³ Gullov, Hans Christian *Fortidsminder i Nuuk kommune – inuit-kulturens bopladser*

⁴ (jf Gullov, Hans Christian *Fortidsminder i Nuuk kommune – inuit-kulturens bopladser*).

K24 – Itivi , avannaatungaani taseq ilanngullugu, assut alianaassuseqarpoq. <u>Qanganitsat eriagisassat:</u> Immikkoortumiippu qallunaatsiaat inuillu illukoqarfii amerlasoorpassuit, taakkulu illuliorfigineqassanngillat, tak. inatsit atuuttoq.	D3
K25 – Paatusoq , kangerliumangup, Itiviup kujataata kangianiittumiippoq. Tassani ataatsimik illuaraqarpoq. <u>Qanganitsat eriagisassat:</u> Kangerluup tungaanut pulammagiaata avannaata tungaaniippu inuit illukui ataasiakkaat. Taakkua toqqavikut issoqqaarissutut allaaserineqarput, illullu takisuut marluk. Kangerluup qinnguani noorliit illukoqarfikua nalunaarsugaavoq. ⁵ Qanganitsat eriagisassat illuliorfigineqassanngillat, tak. inatsit atuuttoq.	D3
K26 – Illorsuaasakasiit Nuup Kangerluani nunaqarfinni inoqarfiusutuut eqqaa nunaqarfimmu qanimut attuumassuteqartumik illuaraqarfeqarpoq. Nunaqarfik pisortanit ilaatigut pisiniarfeqarnikkut, atuarfeqarnikkut, elværkeqarnikkut assigisaannillu kiffartuussiviummat illuaraqarfiuvoq nuannarineqarlunnartooq.	E3
K27 Kapisillit (Nuussuaq) nunaqarfiup Kangianiippoq illuaraqarfik Nuussuaq.	
K28 – Ikinilissuaq illuaraqarfiuvoq isorartooq, tuttuuteqarfikup kangiani.	E4
K30 – Eqaluit Paarliit (Nuussuaq) taasaavoq qeqertaasaq Eqaluit Paarlerniittoq (Præstefjorden), Amerallip paavaniittoq. Qeqertaasaq nunaannarmut pilersaarut siulleq suliarineqarmalli sanaartorfiusinnaasimavoq, atorneqarsimannngilarli. <u>Qanganitsat eriaginartut imatut allaaserineqarput:</u> "Illu 24 x 10 m-isut takitigisoq. Qularnanngitsumik Hans Egedep Eqaluit Paarlerni sulinerata nalaaneersut. ⁶ Qanganitsat eriagisassat illuliorfigineqassanngillat, tak. inatsit atuuttoq.	C6
K32 – Qasigiannguit Kitaa Ameralimmiippoq, Eqaluit Paarliit kangiani. Immikkoortoq inuussutissasiutigalugu aalisartitsivissatut soqutigisaqarfigineqarpoq. Tassaniippu illuaqqat ataasiakkaat.	C5
K33 – Qasigiannguit Kangia Ameralimmiippoq, Eqaluit Paarliit kangiani. Immikkoortoq inuussutissasiutigalugu aalisartitsivissatut soqutigisaqarfigineqarpoq. Ataatsimik illuaraqarpoq, sulilu ataaseq sananeqarpoq (aasaq 2018).	C5
K34 – Iterlak Kangerluup kangiani Qasigiannguit Ameralimmiittoq, Iterlammiippoq. Tamaani ataatsimik illuaraqarpoq.	D5 D5
K36 – Aqajamineq Kujataa Amerallup avannaata tungaani kangerluup sanilequtaani nunataq. Kangerluk tamarmi inuussutissarsiutigalugu aalisarfissaqqissutut oqaatigineqarpoq. Ullumikkut illuaqqat arlaqarput lejrskolertarfeqarlunilu.	D4
K37 – Aqajamineq Avannaa Amerallup avannaata tungaani kangerluup sanilequtaani nunataq.	D4
K38 – Qeqertannguup timaa Amerallup sanilequtaata kitaatungaaniittoq isorartooq. Aqajamerngit Nuuanni illuaraliortoqarsinnaavoq, Ivissuit eqqaanni aammalu tamassuma avannaata tungaanni aammalu Qeqertannguup akiani Itillip kangiata tungaani.	E4
K39 – Itilleq Amerallup sanilequtaata kangianiittoq nunataq isorartooq.	E4
K40 – Kissavaasat	B6

⁵ Gulløv, Hans Christian Fortidsminder i Nuuk kommune – inuit-kulturens bopladser

⁶ Besøgt 1972 af H. C. Gulløv, Nationalmuseet. Rapport 1973 på Nationalmuseet og Landsmuseet." i Gulløv, Hans Christian Fortidsminder i Nuuk kommune – inuit-kulturens bopladser

K41 – Aligortoog	B6
K42 – Kangerluq Immikkoortup ilaata kujataata kangiani kangerliumarngup nalaaniipput illuaqqat tallimat missaanniittut pioreersut. Qanganitsat eriagisassat: Kangerluup avannaani kujataanilu arlalippassuarnik qanganisaqarfearpoq, taakkununga ilaallutik qatanngutiginniit illukui aammalu tupeqarfikut, allallu inuit illukui, tamakkulu inatsit atuuttoq naapertorlugu illuliorfigineqassanngillat.	B6
K43 – Qarajat Iluat Avanna Qarajat Iluat, tassaavoq kangerlungaatsiarsuaq Amerallup Kangerluarsunnguullu akornanniittoq (Eqaluit Paarliit). Maannakkut illuaqqat marluk tamaaniipput.	B6
K44 – Qarajat Iluat Kujataa Qarajat Iluata qinnguani illuaqqat 12-it missaat sananeqarnikuupput. Tamaani sulii 20-nik illuaraliortoqarsinnaasoq nalilerneqarpoq Qarajat Kuuata avannaata tungaani.	B6
K45 – Ikerasatsiaap nuua Qarajat Iluata kujatinnguani kangerlunnguup avannaata tungaaniippoq.	B6
K46 – Illutsiaat kangerlunnguup eqqaani kujasinnerpaamiippoq, Qarajat Iluata kujatinnguani. Illutsiaat kujammut nuuata nalaaniipput maannakkut illuaqqat marluk, sulilu ataasiakkaanik illuaraliortoqarsinnaalluni. <u>Qanganitsat eriagisassat:</u> Kangerluup kujataata tungaaniipput qanganitsat eriagisassat tupeqarfikut aammalu qattuneq naggoreqisoq, soorlumi qallunaatsiaat toqqavikuatut isikkulik. Kangerluup paavata avannaatungaani sissaq sivinganermi eskimuut illukoqarfii arlallit takussaapput ⁷ Qanganitsat eriagisassat illuliorfigineqassanngillat, tak. inatsit atuuttoq.	
K47 – Killut Ilua , Qarajat Iluata kujataa tungaaniilluni. Kangerlunnguup qinnguani 5-nik illuaraqarpoq, nuunnguamut qanittumi, kuup kujataaniittumi.	B6 /B7
K48 – Appannguit Iluat , Killut Iluanni kangerluuvoq, maannakkut ataasiakkaanik illuaraqarfiusoq. Kuup avannaani kujataanilu illuaraliortoqarsinnaavoq.	B7
K49 – Qeqertarsuaq , Illutsiaat aamma Killut Iluata kitaaniippoq. Illuaqqat ataasiakkaat qeqertamiipput, avannaatungaani sulii amerlanerusunik illuaraliornissamut periarfissaqarpoq <u>Qanganitsat eriagisassat:</u> Qanganitsanik takisuunik illukoqarpoq, tupeqarfikut marluk pinirtullu oqqisarfiat ⁸ Qanganitsat eriagisassat illuliorfigineqassanngillat, tak. inatsit atuuttoq.	B6
K50 – Ammassivik tassaavoq Utoqqarmiut Kangerluarsunnguata sanilequtaata avannaatungaata paavaniittoq. Illuaqqa pioreersut ikittunnguit tamaaniipput.	C7
K51 – Utoqqarmiut Utoqqarmiut asimioqarfitoqaavoq, Kangerluarsunnguup paavaniittoq (Buksefjorden). 1918-imi tamaani innuttaasut 25-iusimapput illuni pingasuni najuguaqartut. Najugallit kingulliit 1962-imi nuussimapput. Illut tamaaniinnik tamarmik peerneqarsimagunarpur, kisianni ikittunnguanik sumi tamaani illuaraliortoqarsimavoq.	B7
K54 – Marraa . Qeqertaasaq Qoornoq nunavimmut atavoq ipiutannguaqarluni, illuaqqanillu tamaaneereersunik peqarluni. Qoornumi ataasiakkaanik qeqertaasallu avataata nunavittaani illuaraliortoqarsinnaavoq.	B7

⁷ (jf. Gullov, Hans Christian *Fortidsminder i Nuuk kommune – inuit-kulturens bopladser*).

⁸ iflg. Gullov, Hans Christian *Fortidsminder i Nuuk kommune – inuit-kulturens bopladser*

Allannguutit: Pilersaarummi matumani siunnersuutigineqarpoq immikkoortup ilaata taaguutaa " Marraa Utoqqarmiut"-mut allanngortissasoq.	
K55 – Nuunnguaq Utoqqarmiut Kangerluarsunnguata kujataatungaaniittoq.	C7
K57 – Tasiusarsuaq tassaavoq Utoqqarmiut Kangerluarsunnguata (Buksefjorden) kujataaniittoq. Tamanna asiarfigissallugu nuannerineqarlartuuvooq, pingortitarsuup alianaalluinnartuunera, aammalu pulammagiaata amitsunnguup, Kuuata alianaalluinnartuunera pissutigalugu. Nuna tamanna timmissanik ilisimatuunit assissaqanngitsutut oqaatigineqartarpoq, aammalu tamanna eqaloqarfittut immikkuullarissutut isigineqarluni. Ullumikkut immikkoortoq illuaraliofiungaatsiareerpoq.	C7
K58 – Innaarsussuaq tassaavoq Utoqqarmiut Kangerluarsunnguata kujataatungaaniittoq (Buksefjorden). Tamanna asiarfigissallugu nuannerineqarlartuuvooq, pingortitarsuup alianaalluinnartuunera, aammalu pulammagiaata amitsunnguup, Kuuata alianaalluinnartuunera pissutigalugu. Nuna tamanna timmissanik ilisimatuunit assissaqanngitsutut oqaatigineqartarpoq, aammalu tamanna eqaloqarfittut immikkuullarissutut isigineqarluni. Ullumikkut immikkoortoq illuaraliofiungaatsiareerpoq.	C7
K59 – Nordafar kangerluup Kangerluarsorutsip avannaatungaaniippoq.	B7 /B8
K60 – Kangerluarsoruseq kangerluup Kangerluarsorutsip pulammagiaaniippoq. Tamaaniippoq nunaqarfiusimasooq Kangerluarsoriseq Færinghavn, saarullinnik aalisartitsiffiillunilu aalisakkeriviusimasooq. Nunaminertami annikitsumi illuaraliofiungaatsiareerpoq.	B8
K61 – Kangiusannguaq Utoqqarmiut Kangerluarsunnguata kujammut sammarnngani kangerlummiittoq.	C7
K62 – Qooqqut Utoqqarmiut Kangerluarsunnguata kujataatungaani Qooqqut qooruanni, kuuk illugiissillugu ataasiakkaanik illuaraliofiusinnaavoq.	C7
K64 – Kangeq nunaqarfikuuvooq Nuup-kangerluata paavata avannaatungaani ikkarluit avallersaanniittoq. Nunaqarfik 1974 tikillugu kingullit nuunnissaasa tungaanut inoqarpoq. Nunaqarfik arlalinnik illuaraqarpoq, taakkunanga ataasiakkaat sunngiffimmi illuaqqatut atorneqarput. Nunaqarfiup oqaluffia tassaavoq, qeqertap Uummanaq oqaluffigisimasaata affaa. Oqaluffik, tamassumalu avataaniittut kulturikkut oqaluttuarisaanermi soqutiginaateqarput.	A5
K65 – Kangimut Sammisoq Akiani isorartuumiippot, qeqertap Maalutup kitaaniit kangerluup Kanassut tungaannut avannamut atalluni. Immikkoortumi arlalinnik illuaraqarpoq, Maalutullu eqqaatungaani immikkoortup kujataatungaa sanaartorfiungaatsiarluni, avannaatungaani illuaraliofiussaqaatsiarluni.	B4
K66 – Kanassut Akianiippoq, Nuullu Kangerluata sanilequtarivaa mikinerulaartoq. Kangerluk talittarfiuvoq oqquniittoq, tassannganiillu Sermitsiaq aamma Qoornup Qeqertarsua aputitarasaartut isikkivigalugit alianaatsorsuit. Sumiiffik ilaatigut illuaraliofiungaatsiarnikuuvooq, taavalu Kanassut-kangerlua tamakkerluni illuaraliofiginikuuvooq. Kisianni suli avannaata tungaani nunaqarfiusimasooq Saarloq suli illuaraliofiussaqaarpoq (toorneq nungullarnikoq). <u>Qanganitsat eriaqisassat:</u> Saarlup eqqaaniittut inuit illukui ataatsimoortut aammalu iliveqarfik ilerrillu tamaaniippot, tamannalu illuliofiqineqassanngilaq, aalajangersakkat ungasissusissamillu aalajangersakkat atuuttut innersuussutigalugit.	B4
K67 – Kanajutsiaat (<i>de ret store ulke</i>) tassaavoq kangerlunnguaq Akianiittoq, Tertii/ Kanajorsuit kangerluata kujataaniittoq. Tamaani ataasiakkaanik illuaraqarpoq. <u>Qanganitsat eriaqisassat:</u> Tamaani inuit-illukui nalunaarsorsimappot:	B3

<p>I: Toqqavikui trapezitet ilusillit. Paarilluagarujussuit qarmai 2 m tikillugit portutigisut. Misiligutitut assaasoqarnerani europameersorpassuarnik nassaartoqarnikuuvoq. Illeq qivernilittut ilusilik. Illup torsuuanut tummarfik, isaariaani.</p> <p>II: Toqqavikoq trapezitet ilusilik, I-miittup assinga. Saneraani illup ilanera aamma isaariaata saavani (toqqorsivik aamma igaffik?)</p> <p>III: Immaqa uunga toqqorsivik</p> <p>IV: Toqqavii trapezitet ilusillit. Assut nungunikoq. likkap tunorliup tungaani igarigunagaata sinnera takussaavoq.⁹</p> <p>Qanganitsat eriaqisassat illuliorfigineqassanngillat, tak. inatsit atuuttoq.</p>	
<p>K68 – Eqaluit Paarliit (Præstefjorden) kangerluuvoq Amerallup paavaniittoq. Tamanna takornariaqarfittut isigineqarpoq, aammalu Nuummi innuttaasunit asiarfigissallugu nuannarineqarlualuni. Ullumikkut illuaqqat arlaqarput.</p> <p>Qanganitsat eriaqisassat: Aamma qanganitsat eriaqinartut allaaserineqarnikuupput, tupeqarfikut piniariallu illuaraat nutaanerusut.¹⁰ Qanganitsat eriaqisassat illuliorfigineqassanngillat, tak. inatsit atuuttoq.</p>	C6
<p>K69 – Narsaarsunnguaq tassaavoq Amerallup-kangerluata kujataata tungaaniittut.</p> <p>Kuup kitaatungani suli killilinnik illuaraliofissaqarpoq.</p>	C6
<p>K73 – Qaarusuk tamaaniipput kangerluit marluk Qoornup Qeqertarsuata (Bjørneø) kujammut isikkivillit. Sumiiffik 1777-imiit asimioqarfittut nalunaarsugaavoq 1929-mi matuneqarnissaata tungaanut. Tamaani ataasiakkaanik illuaraqarpoq.</p> <p><u>Qanganitsat eriaqisassat:</u> Suli tamaani illukoqarpoq ilivitoqarlunilu, tamakkulu aalajangersakkat atuuttut naapertorlugit sanaartorfioqqusaanngillat.</p>	B4 / C4
<p>K75 – Iterlassuaq Killeq, Qoornup Qeqertarsuata kitaani kangerluit kujallersaraat.</p> <p>Tamaani illuaralioqarnikuunngilaq.</p>	B4
<p>K76 – Meqqitsup Kangerlua Tamaani kangerlunnguaqarpoq, illugiillugulu nunataqarluni.</p>	B7
<p>K79 – Saarloq</p> <p>Pilersaarut una atorlugu siunnersuutigineqarpoq, immikkoortup ilaatut immikkoortunngortinnissaa.</p>	B4
<p>K80 – Maaluto</p> <p>Pilersaarut una atorlugu siunnersuutigineqarpoq, immikkoortup ilaatut immikkoortunngortinnissaa.</p>	B4
<p>K81 – Aakaat</p> <p>Pilersaarut una atorlugu siunnersuutigineqarpoq, immikkoortup ilaatut immikkoortunngortinnissaa.</p>	B6
<p>L1 Qooqqut savaateqarfikuuvoq, kangerlunnik kusanartorsuarnik avatangiiseqartoq. Tamaani ikuallannikumik akunnittarfeqarnikuuvoq. Maannakkut neriniartarfeqarpoq, Nuummiunit ornissallugu nuannarineqaqisumik. Neriniartarfimmut atatillugu illuaqqat attartortittakkat arlaqarput.</p>	D4
<p>L2 Itinnera</p> <p>tamaani siornatigut tuttuuteqartoqarnikuuvoq. Tuttuuteqarneq 1998-imi pisortatigoortumik unitsinneqarpoq. Tuttunik toqoraavimusasoq avataatungaani illut najugaqarfiusimasut ullumikkut atorineqanngillat, siunertanulli allanut atorineqarsinnaallutik.</p>	

⁹ (jf. Gullov, Hans Christian *Fortidsminder i Nuuk kommune – inuit-kulturens bopladser*), der er beskrevet og prøvegravet i 1952 af Jørgen Meldgård, Nationalmuseet.

¹⁰ (jf. Gullov, Hans Christian *Fortidsminder i Nuuk kommune – inuit-kulturens bopladser*).

L2 Itinnera immikkut ittumik pilersaaruseriorfigineqarpoq <i>Nunaannarmut pilersaarut nr 7</i> , pilersaarutip matuma akuerineqarneratigut atorunnaartussa.	
<p>L3 – Qoornoq tassaavoq nunaqafikuusimasoq, Qoornup Qeqertarsuata avannamut kangiaata avataaniittoq. Nunaarfiusimasumi illut mikisut qisuit ilisarnaataasut atatiinnarneqarput.</p> <p>Qoornoq tassaavoq Nuummi innuttaasunit sulinngiffeqarfigalugu, kangerlummilu asiarfigalugu nuannarneqarluortoq. Aamma tamaaniipput lejrskolertarfiit arlallit.</p> <p>Qoornoq immikkut ittumik pilersaaruseriorfigineqarpoq (Nunaannarmut pilersaarut 1) pilersaarutip matuma akuerineqarneratigut atorunnaartussa.</p>	C3
L4 – Kang tassaavoq Ukkusissat/ Store Malene kujammut kangiani takornarianut attartortittakkatullu illuaraqarfik.	B5
<p>M72 – Neriunaq Kapisillit avannaatungaaniippoq. Tamaani nunalerisoqarpoq savaateqarfikoqarlunilu.</p> <p>Illuaqqanik pioreersunik arlalinnik peqarpoq, nunaateqarnerulli ineriartortinnarneqarnissaa qulakkeerniarlugu immikkoortumi matumani illuaqqiortoqaqqissinnaanngilaq.</p>	E3
<p>O2 - Asi - Nerutusoq Avannarleq (O-III: Asi) Sumiiffik sanaartorfigineqassanngilaq.</p> <p>Qeqertaq Akilia (Nuuk) aamma Kilaarsarfik (Nuuk) allanngutsaaliugaapput.</p> <p><u>Maalutu immikkut eqqarsaatigalugu:</u> Kanassut aammalu Kanajorsuit kujataat eqqarsaatigalugit, Akia avataaniippoq, qeqertaq Maalutu. Akiata sissaani ataasiakkaanik illuaraqarpoq. Qeqertaq Maalutu illuaraliorfigineqassanngilaq.</p>	-
O7 - Sumiiffiit atorineqanngitsut (O-II) – Kingittorsuaq	B5 / C5
Immikkoortoq marloqiusaq L4 kangianiittoq- Kang.	

Naalagaaffiit Peqatigiit nunarsuaq tamakkerlugu anguniagaat

Kommuneqarfik Sermersuup Naalagaaffiit peqatigiit nunarsuaq tamakkerlugu anguniagai malippai. Taamaattumik Nuup eqqaani nunaannaq, pinngortitamut, kulturikkut kingornussanut aammalu nunami immamilu uumasqarnera piujuartitsineq tunngavigalugu ineriartortinneqarnissaa qitiutinneqassaaq.



ANGUNIAGAQ 11: Illoqarfiit inuiaqatigiillu attanneqarsinnaasut

11.4 Nunarsuarmiut kulturikkut pinngortitamillu kingornussaannik illersuinerup allanngutsaaliuinerullu ingerlanneqarnerata pitsaanerulernissaa.

> illuaraliorneq, atortullu qaqugumut atasussat pilersinneqassapput, qanganitsat kulturitsinnut tunngassuteqartut pinngortitarlu avatangiiserisaq ataqquilluinnarlugit.

11.a Illoqarfiup, illoqarfiup eqqaata nunaannaallu akornanni aningaasaqarnikkut, inooqataanikkut avatangiisitigullu pitsaasumik ataqatigiinnerit nunami nunallu immikkoortuini ineriartornissamat pilersaarusiorderit pitsanngornerisigut tapersersorneqassapput..

> inuilaarsuarmik tikinneqarsinnaasumik paarsilluarneq, illoqarfimmut qanittumiittumik, aningaasat eqqarsaatiginngikkaluarlugit, killilimmillu atortoqarluni.

ANGUNIAGAQ 14: Immami uumasut



14.1 2025 sioqqullugu imaani mingutsitsinerit suulluunniit pinngitsortinneqarlutillu annertuumik ikilisinneqassapput, pingaartumik nunamik tunngaveqartumik ingerlatanit pissuteqartumik mingutsitsinerit, tassunga ilanngullugit imaani eqqakkat aamma inuussutissanit mingutsitsineq.

> nunaannarmi pinngortitaq avataaniittoq ataqquilluinnarlugu angallattoqassaaq. Eqqakkat anartarfiillu imaat inatsit atuuttoq naapertorlugu suliarineqassapput.

ANGUNIAGAQ 15: NUNAMI UUMASSUSILLIT



15.1 2020 nallertinnagu nunami imermi, pingaartumik orpippassuarni, masarsoqarfinni, qaqqani aammalu panertoqarfinni nunat tamalaat akornanni pisussaaffiliussat naapertorlugit uumassusileqarfinnik piujuaannartitsinissaq, pilersitseqqinnissaq piujuaannartitsinerlu tunngavigalugu atorluannissaq qularnaassallugu.

> illuaraliorusuttut amerliartoraluartut, tikinneqarsinnaaneralu annertusiartoraluartoq, pinngortitaq assissaqanngitsoq qaqqaqarfiusoq paarilluarneqassaaq Kangerloqarfimmilu uumasut piujuartitsisumik nungusaataanngitsumik atorluarneqassallutik.

1.5 PILERSAARUMMUT ALLAMUT SANILLIULLUGU INISSISIMANERA

1.5.1 Nuna tamakkerlugu pilersaarusioneq

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nuna tamakkerlugu pilersaarusiortarnermut naapertuuppoq.

Pilersaarut Pinngortitamik illersuineq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 29, 18. december 2003-meersoq (Pinngortitamik illersuinermit inatsit) naapertorlugu akuerisapooq.

1.5.1 Kommunimut pilersaarut

Pilersaarummut tapiliussaq kommunimut pilersaarummut atuuttumut naapertuuppoq.

1.5.2 Qanganitsat eriagisassat imaaliallaannarlugit peerneqarsinnaangitsut

Sumiiffinni taaneqartuni arlalinni qanganitsanik eriagisassanik peqarsinnaavoq, taamaattumillu taakkununga malittarisassaliarineqartut eqqarsaatigineqassapput.

Eqqissimatitsisarneq aamma allatigut kulturikkut eriagisassanik kulturikkut kingornussatut illersuineq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 11, 19. maj 2010-meersoq malillugu immikkoortumi assaaneq ingerlanneqartassaaq.

1.5.3 Avatangiisit

Assaanermi paasinarsippat immikkoortumi nuna mingutsitaasoq Kommuneqarfik Sermersooq erngertumik ilisimatinneqassaaq.

Eqqakkanik avatangiisimut navianaatilinnik suujunnaarsitsinerit, assersuutigalugu issoq uuliamik mingutsinneqarsimasooq, kommunimi eqqagassalerineq pillugu malittarisassat aamma suliasaqarfik tamanna pillugu inatsisit naapertorlugit pissapput.

1.5.4 Teknikkikkut pilersuineq

Eqqaavilerineq

Immikkoortup ilaa Kommuneqarfik Sermersuumi eqqagassalerinermit aaqqiinermut malittarisassanut sukkulluunniit atuuttunut ilaatinneqarpoq.

1.5.5 Pilersaarutininik atorunnaarsitsinerit

Matumani Kommunimut pilersaarutissatut siunnersuutip matuma akuerineqarneratigut makku atorunnaarsinneqassapput:

Nunaannarmut pilersaarut nr. 1, Qoornoq

Nunaannarmut pilersaarut nr. 2, Nuup Kommuniani illuaqqat

Nunaannarmut pilersaarut nr. 7, Itinnera

1.5.6 Tamanut saqqummiussineq

Kommunimut pilersaarummut tapiliussassatut siunnersuut una sapaatip-akunnerini arfineq-pingasuni tamanut tusarniaassutigineqarpoq – juulip aallaqqaataaniit aggustip 26-ata 2020-p tungaanut. Piffissami tusarniaaffiusumi tusarniaanermut akissuteqaatit 18-it

pissarsiarineqarput, taakkulu annikitsunik oqaasertaatigut allannguuteqarfigineqarput, kiisalu ima:

- Illuaqqat attartortittakkat takornarianullu illuaqqat tamarmik B-nr.-qassapput.
- Inuinnaat illuaraataat A-nr-nik silataani allagartaqassapput.
- **K74 Niaqornarsuup ilua** (nunataq nutaatut siunnersuut) peerneqassaaq, timmissat piaqqisarfiinut killilersuinerit pissutigalugit
- **K78 Iterlassuaq Killeq** (nunataq nutaatut siunnersuut) timmissat piaqqisarfiinut killilersuinerit pissutigalugit
- Nunap assinga immikkut suliarineqassaaq Qooqquni nunatat nalunaarsorlugit allaaseralugillu, ukiumoortumik festivalertoqartarnissaanut inissaqartitsiniarluni nunatallu Nuummiunit asiarfissaqqissuutinneqarnera attatiinnarniarlugu.
- Illuaqqat nammineq pigisat eqqaanni aqqusinniortoqassappat, aamma aqqusinniassaq tamanut tusarniaassutigineqassaaq.

Nunaannarmut pilersaarut 2-2 tusarniaasoqareernerata kingorna Sumiiffiit Aqquserngillu Taaguutaannik Siunnersuisoqatigiinni kukkunersioortinneqarpoq. Tamanna immikkoortut ilaanni arlalinni taaguutinik allannguinerimik kinguneqarpoq.

Ingerlatsivik Sumiiffiit Aqquserngillu Taaguutaannik Siunnersoqatigiit innersuussutaat isumaqatigalugit taakkununga tunngasunik allanngortitsivoq.

1.6 PILERSAARUMMUT TAPILIUSSAP INATSISITIGUT SUNNIUTAI

1.6.1 INATSISEQARTITSINIKKUTSUNNIUTAAGALLARTUT

Kommunimut pilersaarummut tapiliussassatut siunnersuutip tamanut saqqummiunneqareernerani nunaminertat, illut sanaartukkallu siunnersuummi pineqartut illuliorfigineqassanngillat allatigulluunniit kommunimut pilersaarutip imaluunniit kommunimut pilersaarummut tapiliussap inaarutaasup imarisaanut sioqqutsisutut isikkoqarsinnaasumik iluaqutiginiarneqassanatik. (Pilersaarusionermut inatsit § 31)

Akerliliissuteqarnissamut piffissarititaasoq qaangiuppat aamma akerliussutinik takkuttoqarsimangippat Kommunalbestyrelsip nunaminertap siunnersuummut ilaatinneqartup atorneqarnissaa sanaartofigineqarnissaalu akuerisinnaavaa, atuineq sanaartornerluunniit siunnersuummut naapertuuppata (Pilersaarusionermut inatsimmi § 31, imm. 2).

Inatsisitigut sunniutaagallartut kommunimut pilersaarutissatut siunnersuutip tamanut nalunaarutigineqarnissaata tungaanut atuutissapput - taamaattorli siunnersuutip saqqummiunneraniit naatsorsukkamik sivisunerpaamik ukiumi ataatsimi.

(Pilersaarusionermi inatsimmi § 31 imm. 3).

1.6.2 INATSISEQARTITSINIKKUTINAARUTAASUMIKSUNNIUTIT

Kommunimut pilersaarutip piviusungortinneqarnissaanut Kommunalbestyrelse suliniuteqassaaq, tassunga ilanngullugu nunaminertanik atugassiinerni

(Pilersaarusionermut inatsimmi § 29).

Kommunimut pilersaarummut tapiliussap matuma inaarutaasumik akuerineqarnera tamanut nalunaarutigineqareerpat kommunimut pilersaarummut tapiliussamut inatsisitigut piviusumilluunniit akerliusumik pissutsinik pilersitsisoqassanngilaq (Pilersaarusionermut inatsimmi § 30).

Pisulli ilaanni aalajangersakkanit sukumiisunit nikingasoornernut annikinnerusunut immikkut ittumik akuersissuteqartoqarsinnaasarpog. Nikingasoornert pingaarnert aamma aalajangersakkanit pingaarnert nikingasoornert pissutigalugit nutaamik kommunimut pilersaarummut tapiliussaliortoqassaaq. (Pilersaarusionermut inatsimmi § 50)

Nunaminertanik, illunik atortunillu manna tikillugu unioqqutitsinani atuinert ingerlaannarsinnaapput, akerlianilli illunik atuinert allanngortinneqarnerat nutaanilluunniit illuliornerit kommunimut pilersaarummut tapiliussamut akerliussanngillat.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussap malitsigisaanik imaanngilaq nunaminertat, illut atortulersuutillu pilersaarummi ilaatinneqartut, pilersinneqassasut.

2 AALAJANGERSAKKAT

Matumuuna Pilersarusiortarneq nunaminertanillu atuineq pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 17, 17. novembari 2010-meersoq" (Pilersarusiortarneq pillugu inatsit) kingusinnerusuk allannguutitalik naapertorlugu aalajangersakkat tullinnguuttut makku Kommunalbestyrelsimit aalajangersarneqarput.

Aalajangersakkat aalajangersakkanut pingaarnernut aalajangersakkanullu sukumiisunut avitaapput.

Aalajangersakkat tamarmik inatsisinut pituttugaapput, taamaattorli pissutsini immikkut ittuni, aalajangersakkanit sukumiisunit immikkut akuersissummik tunniussisoqarsinnaavoq. Aalajangersakkat pingaarnertit pilersaarummi tunngaviumik tunngaviupput, taamaattumillu aalajangersakkanit taakkunannga immikkut ittumik akuersissuteqartoqarsinnaanngilaq.

NUNAANNARPUP PILERSAARUT 2-2
§ 20 PINGAARNERTUT AALAJANGERSAKKAT
Immikkoortup ilaata killeqarfia
<p>Matumani kommunimut pilersaarummut tapiliussatut siunnersuut Nuup killeqarfiata avataani nunaannarmut tunngassuteqarpoq, kommunip killeqarfianiit avannamut Qeqqata kujammut Sermiliup avannaata tungaanut (nunap assinga takuuk).</p> <p>Immikkoortoq nunaannarmi immikkoortumut ilaaginnassaaq, kisianni Nunaannarmut pilersaarummut tamakkiisumut ilaatinneqaannassalluni.</p> <p>Immikkoortoq nunaannarmi immikkoortumut ilaaginnassaaq, kisianni Nunaannarmut pilersaarummut tamakkiisumut ilaatinneqaannassalluni.</p>

1. Siunertaa
Sumiiffik K, Immikkoortoq L, Sumiiffik M, Sumiiffik N, Sumiiffik O.
2. Atorneqarnera
<p>K1: ILLUARALIORFISSAT AASARSIORTARFILIORFISSAT</p> <p>Stk. 1: Illuaqqat ataasiakkaat avinngarusimarrapput "illoqarfittut" sumilluunniit pilersitsiffiunngikkaluartumi.</p> <p>Stk. 2: Suulluunniit nunaminertamik atuiffiunngitsut illuaqqanut ataasiakkaanut attumassuteqartinneqassapput, soorlu erfalasoq, naatsiivik, qui allallu.</p> <p>K2: NUNAQARFIIT MATUNIKUT</p> <p>Stk. 3: Nunaqarfiit matunikut sumiiffittut K-tut pingaarnertut taaneqarput.</p> <p>Stk. 4: Illuaqqanik sunngiffimmi atortakkanik aasarsiortarfinnillu sanasoqarsinnaavoq, sumiiffik tamakkiisumik illuliorfigineqarsimatinnagu.</p> <p>K3: TAMMAARSIMAARFIIT</p> <p>Stk. 5: Sumiiffiit takornariaqarfiusartut, sumiiffinni O-ni inissiiffiusinnaasut, inuilaarsuartut attatiinnarneqarsinnaappata.</p> <p>Stk. 6: Sumiiffik innuttaasunit inuussutissarsuteqartuniillu tikinneqarsinnaavoq, kisianni nunaminertamik atuinissamik akuersissummik piginnittoq illuaraliornissamut kisimi pisinnaatitaaffeqarpoq.</p> <p>Stk. 7: Utaqqiisaasumik nunaminertamik akuersissut, ilaatigut aalajangersimasumik toqqorsivittut takornarissanut qanittumiittumi misigisaqarfissatut inaaliisarfittut atugassatut.</p> <p>Stk. 8: Illuaraqarefik ataavartussamik illuliorfigeqqusaanngilaq.</p> <p>IMMIKKOORTOQ L. SUMIIFFIIT QASUERSERTARFITTUT ATORNEQARTUT</p> <p>Stk. 9: Sumiiffiit L-it sunngiffimmut tunngasunik immikkut siunertalinnut illuliorfissatut atortulersuutiliorfissatullu immikkoortitaapput. Assersuutigalugu sisorariartarfiit, takornarianut illuaqqat eqimasut, lejerskolertarfiit, akunnittarfiit, pisummik aqquiti allallu timersornermut sunngiffimmulluunniit tunngassuteqartut.</p> <p>M1: NUNALERINEQ (UUMASUUTEQARNEQ NUNALERINERLU)</p> <p>Stk. 10: Immikkoortut nunalerinermut atugassat tassaapput, uumasuuteqarfiusut aammalu naatitanik inerititanillu allanik naatitsiffiusut.</p> <p>Stk. 11: Illut, nunalerinermut tunngasut tamaani sananeqarsinnaapput, assersuutigalugu naatitsiviit, maskiinanut assigisaannullu inissiiffissat.</p> <p>Stk. 12: Ataasiinnarmik illuliorortoqarsinnaavoq, aatsaat tamaani ingerlatsisoq illumi tassani najugaqassappat.</p> <p>IMMIKKOORTUT N1</p> <p>Stk. 13: Immikkoortut atortulersuutitut angisuunut immikkoortitaapput soorlu erngup nukinganik nukissiorfik, imeqarfiit, sioqqanik paaavik, saanngutit issoq allallu.</p> <p>IMMIKKOORTUT O</p>

Stk. 14: Immikkoortut illuliorfigeqqusaanngitsut, kisialli immikkut pisoqartillugu piniarianut annanniarfittullu illuaraliorfigineqarsinnaasut. Pilersaarutitut siunnersuummi matumani aamma inuilaarsuarmi tammaarsimaffissanik takornarianut naatsorsuussanik inissiisoqarsinnaavoq.

L1-MUT TUNNGASUT - QOOQQUT

Stk. 15: Nunap assinga ilanngussaq 2C-mi Qooqquni immikkoortup pineqartup nunap assitaa nassuiaatitaalu takuneqarsinnaapput.

L3-MUT-QOORNOQ IMMIKKUT PIUMASAQAATIT

Stk. 16: Qoornoq, siunertanut assigiinngitsunut immikkoortut ilaanut agguataagaavoq, ilanngussaq takuuk.

IMMIKKOORTOQ L2-ITINNERANUT SULIASSANUT IMMIKKUT PIUMASAQAATIT

Stk. 17: Toqoraaviusimasoq B-279 poortuisarfiusimasorlu iluarsaanneqarsinnaapput, lejrskolertarfimmilu ataatsimoortarfittut ilaatilerneqarsinnaallutik.

Stk. 18: Illuaraq unnuisarfik B-310 Nuummiit Kapisilinnut pisummik aqummut atatillugu unnuisarfittut atorneqarsinnaavoq.

Stk. 19: Nutaamik illuaqqamik unnuisarfiliortoqassappat, unnuisarfioereersup B-310'p silataata assigissavaa.

3. Sanaartugaq

UNGASISSUTSIMUT PIUMASAQAATIT

Stk. 1: Illuaqqat tammaarsimaffiillu inuussutissarsiortut illuutaannit, illuaqqanit pioreersunit, toqqavinnit nunaminertaniillu illuaraliorfissanit 60 meterisut ungasitsigisumi inissinneqassapput. Tamanna naatsorsorneqassaaq illuaqqap nuuata avasinnerpaavaniit.

Stk. 2: Sanaartukkat tamaarsimaffiillu suugaluartut kuunnit tatsiniillu 100 meterinik ungasissuseqassapput. Kuuit tassaapput erngup sakkortuumik aqqusaarfigisai.

Stk. 3: Sanaartukkat tammaarsimaffiilluunniit suugaluartut qanganitsanit eriagisanit 60 meterisut ungasitsigisumiissapput. Qanganitsat eriagisat tassaasinnaapput noorliit illukui, illukoqarfiit assigisaallu.

Stk. 4: Illuliaq imaluunniit tammaarsimaffiliaq sunaluunniit immikkoortortami inuussutissarsiuteqarfittut atorneqartussaq min. 100 meterinik ungasissusilimmiitsinneqassaaq, taakkununga ilaallutik illut, nunalerineq, savaateqarneq il. il.

Stk. 5: Aamma immikkoortortamik inuussutissarsiuteqarfittut, tassunga ilanngullugu illunik, nunalerinermut, savaateqarnermut il. il. atuinermi illunut tammaarsimaffimmulluunniit allamut ungasissuseq 100 m-iussaaq.

4. Initussuseq

Stk. 1: Nunaminertamik agguassinermik suliaqarnermi illuaraliornissap akuersissutiginnissaanut piumasaqaatit makkua apeqqutaassapput:

- illuaraq immikkoortup killilersugaanerata iluaniippoq

- aalajangersakkani ungasissutsimut piumasaqaatit tamarmik eqquutsinneqarput
- illuaraq sumiiffiup ilisarnaataanik ataatsimut isigalugu allannguuteqartitsinngilaq, sumiiffimmi illuaqqat ataasiakkaat avinngarusimallutik inissisimaffianni aammalu "illoqarfittut" sumilluunniit pilersitsiffiunngitsumi

Stk. 2: Illuaraliornissamik qinnuteqaateqartoqarnerani periarfissaqartoqarneraq pillugu nalilersueqqissaartoqassaaq.

5. Eriagisariaqartut

Stk. 1: Immikkoortuni arlalinni qanganitsat eriagisassat arlaqarsinnaapput. Qanganitsat eriagisassat illuliorfigineqassanngillat, tak. inatsit atuuttoq.

6. Killeqarfiit piumasaqaateqarfiusut

Stk. 1: Nunaannami killeqarfiit immikkut ittumik piumasaqaateqarfiusut assigiinngitsut arlaqarput, illuliorfigineqassanngillat, tak. inatsit atuuttoq.

Stk. 2: Attaveqaatinut radiokkullu aallakaatitsinermut atortulersuutit qulakkeerniarlugit, unaannarmi radius 1 kilometerimi illuliuunnginnermi atortulersuutinillu pilersitsinnginnermi, telep atortulersuutaanit, imaluunniit 150 meter aamma qatsissuseq -25 meterimik ungasitsigisumi, Tele Greenland A/S-imit (telemut oqartussaasunit) immikkut ittumik akuersissuteqarfigineqarnissamik qinnuteqaateqartoqassaaq. Aamma taamaappoq, pilersitsinerup kingunerisaanik telemut attaveqaatitigut sunniuteqarnissaa nalilikannerneqarpat.

(Kommunimut pilersaarut 2028 naapertorlugu)

Stk. 3: Nuummi mittarfiup ingerlanneqarnissaanut atatillugu killeqarfiit piumasaqaateqarfiusut allanngortinneqassappata, nunaminertamik atuinerit nutaat tamarmik killilersuutinik atuuttunik malinnissapput.

Stk. 4: Immikkoortut K48 Appannguit Iluat K49 Qeqertarsuarlu timmissat ineqarfiinut atatillugu killeqarfiit immikkut piumasaqaatitalinni inissisimapput. Nunaminertamik atuinerit tamarmik taakkua eqqarsaatigalugit pissapput. Ilanngullugu sumiiffimmiit sumiiffimmut immakkut angalanermi nalinginnaasumillu nunani eqqaaniittuni angallannermi immikkut eqqumaffigisassaaq.

Stk. 5: Sumiiffinni aatsitassarsiornissamat akuersissuteqarfigineqareersuni (matumani misissuinissamat, piaanissamat imaluunniit kisermaassillutik annikinnerusumik aatsitassarsiornissamat pisinnaatitaaffeqarnermut) sumiiffik akuersissuteqarfigineqareersimatillugu illuaraliornissamat nunaminertanik atugassiisoqarsinnaanngilaq.

7. Aqqusinertigut angallanneq teknikikkullu pilersuutit

IGITAT

Stk. 1: Eqqakkat manngertut piginnittut nammineq nassassavai, illoqarfimmilu ikuallaavimmi ikuallatassanngorlugit nunamut assaatissavai.

Stk. 2: Illuaraqarfinni eqqakkanik igitsinermi malittarisassat atuuttut malinneqassapput.

Stk. 3: Takornariaqarneq imaluunniit inuussutissarsiutit siunertaralugu nunaannarmik atuinermi isumatusaartumik ingammillu eqqagassat eqqarsaatigalugit pisussaaffiuvoq tamakkua peernissaat, najugaqartunut allanut tamaani angalaartunulluunniit ajoqutaannginnissaat siunertaralugu.

ANARTARFILERINEQ

Stk. 4: Anartarfiit imaartakkat atorneqassapput, taakkulu imai toqqaannartumik immamut iginneqartassapput imaluunniit nunamut itersaliuunneqassapput. Taamaaliornikkut najugallit allat avatangiiserlu akornuserneqassanngillat.

Stk. 5: Illut pioreersut, kuutsittagaanngitsunik anartarfillit, piginnittumit imaarneqarneranni najugalinnut allanut avatangiisinullu akornutaassanngillat.

Stk. 6: Lejrskolertarfiit imaluunniit najugaqarfiit anginerusut anartarfiit imaannik nunamut assaasarpata, tamanna allagartaliinikkut nalunaarutigineqassaaq imaluunniit ungaluliisoqassaaq.

Stk. 7: Anartarfinni imaartakkani puussiarsuit atorneqartillugit, imarisaat immamut imaarneqartassapput imaluunniit nunamut matorullugit inunnut allanut kiisalu avatangiisinut ajoqutaanngitsumik peerneqassallutik. Puussiarsuit imaqaanngitsut piginnittunit isumagineqassapput illoqarfimmi ikuallaavimmi ikuallatassanngorlugit inissinneqassapput.

Stk. 8: Illuaraatillit anartarfinnik kværntoiletinik (kuutsittakkanik) peqalerniarunik, imikumik maqitsisarniarunik imaluunniit anartarfeqarnermut tunngasunik atortulersuutinik allanik peqalerniarunik, Kommuneqarfik Sermersuumut immikkut akuersissummik pissarsiniartoqassaaq. Taamaassaaq nunatami pineqartumi avatangiisinik artukkiisoqarnissaa pinaveersaarniarlugu.

PILERSUINEQ

Stk. 9: Seqernup qinngornerinik tigooraasut nukissiuutillu allat atornissaat kaammattuutigineqarpoq.

Stk. 10: Generatorinik atuinermi eqqaamiut sapinngisamik akornusersorneqassanngillat.

ANGALLANNEQ

Stk. 11: Nunaannarmi soorlu ATV-nut assigisaannulluunniit inuussutissarsiutilinnut aqquutiliornissamik qinnuteqaateqartoqarsinnaavoq.

Stk. 12: Nunaannarmi soorlu ATV-nut assigisaannulluunniit inuussutissarsiutilinnut aqquutiliornissamik qinnuteqaateqartoqarsinnaavoq, aqquserngup pingaarnertut siunertaa takornarialerinermit tunngassuteqarpat.

Stk. 13: Aqquutiliassatut qinnuteqaatigineqartut tamarmik oqartussanut tamatumunnga akisussaaffeqarfilinnut tusarniaassutigineqartassapput, massakkuugallartorlu taanna Iliisimatusarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfiuvoq. Pilersaarutip ASN-iliornissamut imaluunniit pinngortitamut sunniutaasussanik nalilersuinissamut pisussaaffeqartitsineranik naliliinissaaq tamatuma siunertaraa.

L3-MUT-QOORNOQ IMMIKKUT PIUMASAQAATIT

- Stk. 14:** Aasaanerani imermik pilersuineq tamanit atorneqartussaavoq, piginnittut peqatigiiffiannut atasoq.
- Stk. 15:** Generatorinik atuineq immikkoortup ilaani C-mi taamaallaat atorneqarsinnaavoq. Immikkoortut ilaanni allani generatorinik atueqqusisoqanngilaq. Generatorit akuerisaareersut atuinneqarsinnaapput.

§ 21. SUKUMIISUMIK AALAJANGERSAKKAT

1. Sanaartukkap inissisimaffia

- Stk. 1:** Sanaartukkat immikkoortut ilaanni atorneqartussanngortitaasuni, nunap assingani takutinneqartuni, taamaallaat inissinneqarsinnaapput.
- Stk. 2:** Tamanna tammaarsimaarfinnik inissiinermi atuutinggilaq (aalajangersakkat immikkut ittut takukkit).
- Stk. 3:** Inuinnaat illuaraataat A-nr-nik silataani allagartaqassapput.

SANAARTUKKAT ALLAT

- Stk. 4:** Illuaraliornissamut atatillugu nunaminertamik atuinissamik akuersissuteqareernerup kingornagut makku suliarineqarsinnaapput: aneerasaartarfik, erfalasulerfik, ungalut, manisivik, pujoorivik, anorisaateqqat aammalu seqernerup qinngornerinik tigooraassut.
- Stk. 5:** Atortulersuutit tamakkua illuaqqamiit 15 meterinik ungasissusilimmi inissinneqassapput. Tamanna naatsorsorneqassaaq illuaqqap nuuata avasinnerpaavaniit.
- Stk. 6:** Atortuusivik, anneks imaluunniit qui annerpaamik 12 m² illuaqqamut atasumik suliarineqarsinnaapput.

SANAARTORFIIT

- Stk. 7:** Nunaannami sanaartornermi makku malinneqassapput, quleriit ataaseq affarlu illutut taaneqarpat quleriik pingaarnaq ataatsitut tamakkiisutut isigineqarluni, taavalu qaliani quleriik affaq atorneqartoq.

Illu	Toqqaviata annertussusia	Portussusaa
Sunngiffimmi illuaraq / Illu aasarsiortarfik	Annerpaamik 40 m ²	Init quleriit 1½
Takornarianut illuaraq	Annerpaamik 60 m ²	Init quleriit 1½
Atuartut aallaarsimaartarfiat / Meeqqeriviup sulisoqarfiup illuaraataa	Annerpaamik marluk 60 m ² -tut angitigisut	Init quleriit 1½
Illuaraq annaffissaq-/ piniarianut illuaraq	10 m ²	Ini quleriik ataaseq
atortuusivik/qui/ ilaliussaq immikkoortoq / qui	Annerpaamik 12 m ²	Ini quleriik ataaseq

K2: NUNAQARFIUSIMASUT

Stk. 8: Nunaqarfinni inuerunnikuni illuaqqat, illunut pioreersunut 30 m-inik ungasissuseqartinneqassapput.

Stk. 9: Illuaqqat atorunnaartut toqqaviini imaluunniit illut inuerunnikut toqqaviini illuaraliortoqarsinnaavoq, qanorluunnit imm. 7-mi allassimasoqaraluarpat.

K3: CAMP

Stk. 10: Tammaarsimaarfimmik pilersitsiniaraanni cvr.nr imaluunniit inuussutissarsiuteqarnermut uppersaammik allamik peqarnissaq pisariaqarpoq.

Stk. 11: Utaqqiisaasumik ukiut tallimat tikillugit nunaminertamik atugassinneqarnissamik qinnuteqartoqarsinnaavoq. Taanna ukiut tallimakkaarlugit sivitsorneqartarsinnaavoq.

Stk. 12: Qinnuteqartup sumiiffik O-mi inissiiffissaq nammineq toqqassavaa.

Stk. 13: Inissiiffissatut qinnuteqaatigineqartumi utaqqiisaasumik nunaminertamik atuinissamik akuersissuteqartoqarsinnaaneranut erseqqissumik nalilersuisoqartassaaq.

Stk. 14: Tammaarsimaarfiit imminnut 10 km-nik ungasissuseqassapput, inuilaarsuurtut taaneqarsinnaanera attatiinnarniarlugu.

Stk. 15: Illuaraliofik sunaluunniit aamma minnerpaamik nunaannarmi teknikkikkut atortulersuutinit 5 km-sut ungasissusilimmiitinneqassapput, soorlu erngup nukinganik nukissiofik assigisaaluunniit.

Stk. 16: Taaguut "teknikkikkut atortulersuutit" matumani aqquutiliani, aqqusineeqqani imaluunniit aalajangersimasumik aqqusinniaq attaveqaatitut taaneqarnissaanut attuumassuteqanngilaq.

Stk. 17: Suliffeqarfiit ataasiakkaat sumiiffimmik atuinerat taamaatippat, nunamik saligaatsuutitsineq pisariaqarpallu pilersitseqqinneq naasulersueqqinnerlu isumagissavaat aningaasartuutigalugulu.

Stk. 18: Suliffeqafiup tamanna nammineerluni isumaginngippagu Kommuneqarfik Sermersooq suliassamik suliarinnittussatut pisinnaatippoq, tamannalu suliffeqarfimmut akiligassanngortinneqassaaq.

IMMIKKOORTOQ M1

Stk. 19: Nunalerineq, savaateqarneq allatullu immikkoortumi inuussutissarsiuteqarneq illuaqqanut pioreersunut 100 m-nik ataqqinnittumik ungasissuseqassapput.

TAKORNARIANUT ILLUAQQAT AAMMA ILLUAQQAT ATTARTORTITTAKKAT

Stk. 20: Takornarianut illuaraliorniaaraanni cvr.nr imaluunniit inuussutissarsiuteqarnermut uppersaammik allamik peqarnissaq pisariaqarpoq.

Stk. 21: Illuaqqat attartortittakkat takornarianullu illuaqqat tamarmik B-nr.-qassapput.

Stk. 22: Suliffeqarfiit ataasiakkaat sumiiffimmik atuinerat taamaatippat, nunamik saligaatsuutitsineq pisariaqarpallu pilersitseqqinneq naasulersueqqinnerlu isumagissavaat aningaasartuutigalugulu.

Stk. 23: Suliffeqarfiup tamanna nammineerluni isumaginngippagu Kommuneqarfik Sermersooq suliassamik suliarinnittussatut pisinnaatippoq, tamannalu suliffeqarfimmut akiligassanngortinneqassaaq.

LEJRSKOLIT / ILLUARAQ MEEQQUERIVINNIT ATUGASSAQ

Stk. 24: Lejrskolit illuaqqallu meeqqerivinnit atugassat immikkoortuni L-ini nalinginnaasumik ungasissusissalerlugit sananeqarsinnaapput.

Stk. 25: Lejrskolit illuaqqallu meeqqerivinnit atugassat illuaraqarfiit qanittuini sananeqarsinnaapput, immikkoortumi killiliussamut minnerpaamik 1 km-sut ungasissusilimmiippata.

Stk. 26: Lejrskole imaluunniit illuaraq meeqqerivinnit atugassaq sunaluunniit sananeqassappata Sanarfinermut Avatangiisinullu Ataatsimiititamit oqaluuserineqassaaq.

IMMIKKOORTOQ L2-MUT SULIASSANUT IMMIKKUT PIUMASAQAATIT

Stk. 27: Taamaattumik sanaartorfissaq A-mi lejrskoleliortoqarsinnaavoq ataatsimik quleriilimmik.

Stk. 28: Illunik pioreersunik ingitserineq suliarineqassaaq, taamaasillutik sumiiffimmi angallannermut uloriaanaataasinnaasut tamarmik peerneqassallutik.

2. Sanaartukkap isikkua

Stk. 1: Sanaartuqaq silatimigut paarilluakkatut isikkoqassaaq.

Stk. 2: Silataatigut qalipaait neonimik sakkortuumillu qalipaateqassanngillat.

Stk. 3: Illuaqqat toqqavii, sukup pukkinerpaap nalaani nunamit uuttorlugu annerpaamik meterimik portussuseqassapput.

Stk. 4: Naqqua atorsinnaasunngorlugu sananeqarsinnaavoq.

Stk. 5: Naqqua najugaqarfinngortinneqassanngilaq.

L3-MUT-QOORNOQ IMMIKKUT PIUMASAQAATIT

Stk. 6: Nutaamik illuliat suliarineranni sumiiffimmi illuliat allat assigalugit illuliortaaseq atorneqassaaq, qaliat, qaliat sivinganeri, atortut qalipaaitillu eqqarsaatigalugit.

Stk. 7: Illut qaliai sivingasuussapput, 45° aamma 55°-tut sivingatigissallutik. Qaliat qaavi qalissianik qernertunik qalliuuserneqassapput.

Stk. 8: Ikkat silatai qisuussapput.

Stk. 9: Silami aneerasaartarfiit, pujoorfiit, seqernup qinngornerinik tigooraassutit illumullu tunngasut allat illup ilusaanut naleqqussarneqassapput, tamakkiisumillu takuneqarsinnaaneranut kusanaallisaataassanatik.

3. aqquserngit aqqusineqqallu

Stk. 1: Aallaaviatigut angallassissutinut motorilinnut aqqusinniortoqarsinnaanngilaq, inuussutissarsiutinik siuarsaanissaq imaluunniit takornariaqarnermik siunertallit pineqartinnagit. Takuuk §20.7.

Stk. 2: Immikkoortoq M-imut suliassanut immikkut piumasaqaatit: Sanaartugassanut illuliassanut allanullu nunaminertamik annertuumik atuisoqartillugu aqqusinniortoqarsinnaavoq, qamutitut aqqutissiortoqarsinnaalluni inuinnarnulluunniit aqqusiortoqarsinnaalluni. Aqquserngit, aqqutiliat aqqusineqqallu tamanit isumannaatsumik tikinneqarsinnaassapput.

Stk. 3: Illuaqqat nammineq pigisat eqqaanni aqqusinniortoqassappat, aamma aqqusinniassaq tamanut tusarniaassutigineqassaaq. Takuuk §20.7 stk.13.

4. Nunaminertat sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu atortulersuutit
-
5. Teknikkikkut atortulersuutit
<p>Stk. 1: Illup qaani imeq mingunnikoq illuaqqamiit kuuttoq ima ungasissusilerlugit nunamut kuutsineqassapput, toqqaviit eqqaanni katersuussinnaajunnaarsillugit.</p> <p>Stk. 2: Kuutsitsineq eqqaani sanaartukkanut, nunaminertanullu sanaartorfiunngitsunut akornutaassanngilaq.</p> <p>Stk. 3: Anartarfiit imermik kuutsittakkat ikkunneqassanngillat, taamaaliortoqassappallu kuuffissaqassallutik, tamannalu Kommuneqarfik Sermersuumi innersuussisoqarneratigut pissaaq.</p> <p>IMMIKKOORTOQ L2-MUT SULIASSANUT IMMIKKUT PIUMASAQAATIT</p> <p>Stk. 4: Lejrskolep imermik pilersorneqarnissaa, sumiiffiup kangiani tatsimit imaluunniit tamaani kuummit aasap ernganik pilersorneqassaaq.</p> <p>Stk. 5: Lejrskolemut imermik pilersuineq pilersinneqartinnagu, inatsisit atuuttut naapertorlugit maqitsinissamut akuersissummik pissarsiniartoqassaaq.</p>
6. Nunaminertat sanaartorfigineqanngitsut
<p>Stk. 1: Illuaqqamik piginnittoq, illuaqqap eqqaani nunaminertamik torersuutitsinissamut eqqiluutsinissamullu pisussaaffeqarpoq.</p> <p>Stk. 2: Nunaminertanik assigiinngitsunik pilersukkanik pilersitsisoqarsinnaavoq, soorlu issiavinnik takisuunik, manisiviit allallu illuaqqamiit minnerpaamik 15 meterisut ungasitsigisumi. Tamanna naatsorsorneqassaaq illuaqqap nuuata avasinnerpaavaniit.</p> <p>NAATITSIVIIT</p> <p>Stk. 3: Naatsiiviliortoqarsinnaavoq illuaqqamut atasumik annerpaamik 5 x 5 meterisut angitigisumik, nammineq atugassaannarmik pilersitsisoqarsinnaavoq.</p> <p>Stk. 4: Naatitsivik illuaqqamiit 15 meterisut ungasitsigisumiissaaq. Tamanna naatsorsorneqassaaq illuaqqap nuuata avasinnerpaavaniit.</p> <p>Stk. 5: Naatsiiviliortoqarpat immikkoortumi nunaannarmik allanngortitsissutaassanngilaq.</p> <p>UNGALULERSUINEQ</p> <p>Stk. 6: Kommunalbestyrelsimit immikkut akuerineqarsimatinnani immikkuualuttut iluini ungaluliisoqaqqusaanngilaq.</p> <p>NUNAP ILUSAA</p> <p>Stk. 7: Nunap narlorsarneqarneratigut, pallittaalisannikkut assigisaatigulluunniit allanngortinneqaqqusaanngilaq.</p> <p>Stk. 8: Sanaartornerup nalaani, nunaminertat sanaartorfiunngitsut sapinngisamik mianerineqassapput. Naasut nunalu innarlerneqarsimasut, isikkumisut ilisinneqaqqissapput.</p> <p>IMMIKKOORTOQ L2-MUT SULIASSANUT IMMIKKUT PIUMASAQAATIT</p>


<p>Stk. 9: Ataatsimut eqqarsaatigalugu immikkoortumi arsaattarfimmik, pinnguartarfimmik, ikumaartitsivimmik allanillu sukisaarsarnermut atugassanik pilersitsisoqarsinnaavoq, tamakkua tamarmik angisuujungippata.</p>
<p>7. Eriaginninneq</p>
<p>Stk. 1: Qoornumi Ittinneranilu pissutsit atuuttut eriagineqarnissaat kissaatigineqarpoq. Taamaattumik illut pioreersut annertuumik allanngortinneqassanngillat imaluunniit ilisarnaataannik allannguisumik nutaanik illuliortoqassanngilaq.</p>
<p>8. Pinngortitamik illersuinissamik soqutigisat</p>
<p>-</p>
<p>9. Nunaleraluni nunamik atuinissamik soqutiginninnerit</p>
<p>NERIUNAQ-KUUSSUAQ - IMMIKKOORTOQ M72-MUT TUNNGASUT</p> <p>Stk. 1: Nunalerinerup ineriartortinneqarnissaa qulakkeerniarlugu, tamaani illuaraliortoqaqqissanngilaq / aasarsiorfissaliortoqassanngilaq.</p>
<p>10. Ataatsimut atortulersuutit</p>
<p>Stk. 1: Illuaraqarfinnut tammaarsimaarfeqarfinnullu qanittumiittuni ikaarfissanik mikisunik pilersitsisoqarsinnaavoq, tamakkua tamanit atorineqarsinnaatillugit, pinngortitamik sapinngisamik illersorneqarsinnaasumik innarliinaveersaartoqartillugu aammalu uumasunik akornusersuisoqartinnagu, assersuutigalugu kuuit militsinnagit.</p> <p>Stk. 2: Puttasuliortoqassappat imaluunniit ikaartarfimmik allamik sanasoqassappat taanna isumannaatsumik tamanit tikkineqarsinnaassaaq aammalu illuaraatilinnut tikeraanullu allanut akornutaassanani.</p> <p>Stk. 3: Taamaattumik nammineq pigisatut atugassanik ikaartarfinnik sanasoqarsinnaanngilaq.</p>
<p>11. Piginnittut peqatigiiffii</p>
<p>L3-MUT-QOORNOQ IMMIKKUT PIUMASAQAATIT</p> <p>Stk. 1: Qoornumi piginnittut peqatigiiffiannik pilersitsisoqarsinnaavoq.</p> <p>Stk. 2: Atortulersuutit tamanit atorineqartussat pillugit Piginnittut peqatigiiffiannit ingerlanneqarlutillu aserfallatsaalineqartarsinnaapput.</p>
<p>12. Avatangiisimik mingutsitsinermi killissarititaasut</p>
<p>Stk. 1: Pinngortitamik, kuunnik, tatsinik, immamillu mingutsitsisoqaqqusaanngilaq.</p> <p>Stk. 2: Illuaqqiornermi, illuaqqallu naammassereersut atorineqarnerini uumasut, eqqaanilu pinngortitaq mingutsinneqarani aserorsarneqaraniluunniit mianerineqassapput.</p>
<p>13. Illut nukissiuutinik ataavartunik atuiffiusut</p>
<p>Stk. 1: Seqernup qinngornerinik tigooraasut nukissiuutillu allat atornissaat kaammattuutigineqarpoq.</p>

3 AKUERSISSUTEQARNERMUT UPPERNARSAAT

Kommunimut pilersaarummut tapiliussassaq (Nunaannarmut pilersaarut 2-2, Nuup eqqaani nunaannaq) matumuuna Kommuneqarfik Sermersuumi Kommunalbestyrelsimit akuersissutigineqarpoq ulloq 1. juni 2021

Kommuneqarfik Sermersooq ulloq 08.06.21


Kommuneqarfik Sermersooq
Borgmester


Charlotte Ludvigsen

Charlotte Ludvigsen

Borgmesteri

/




Marie Fleischer for

Lars Møller Sørensen

Kommunaldirektøri

Inaarutaasumik atuutilersutut tamanut nalunaarutigineqarpoq ulloq: 17.08-2021



KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
 Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik
 Forvaltning for Anlæg og Miljø

Kommunimut pilersaarummut tapilussaq NUNAANNARMUT PILERSAARUT 2-2
 Kommuneplantillæg FRILANDSPLAN 2-2

ILANNGUSSAQ 1 / BILAG 1
 Nuup Kangerluak

Aprili 2020 / April 2021
 Uutuut / Mål: 1:500 000
 A3



ILISARNAATINUT NASSUIAATIT / SIGNATURFORKLARING

- Sumiiffik / Stednavn
- Kuuk / Elv
- ▨ Illuaraqarfiit / Hytteområder
- × Qanganitsat eriajisassat / Fortidsminder
- Taseq / Sø
- - - Killeqarfik nutaaq / Ny afgrænsning



KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
 Sanarfinermut Avatangiiisnullu Ingerlatsivik
 Forvaltning for Anlæg og Miljø

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq NUNAANNARMUT PILERSAARUT 2-2
 Kommuneplantillæg FRILANDSPLAN 2-2

ILANNGUSSAQ 1-A5 / BILAG 1-A5

apriili 2021 / april 2021





ILISARNAATINUT NASSUIAATIT / SIGNATURFORKLARING

- | | | |
|---|-----------------|--|
| ○ Sumiiffik
/ Stednavn | — Kuuk
/ Elv | ▨ Illuaraqarfiit
/ Hytteområder |
| × Qanganitsat eriagisassat
/ Fortidsminder | ■ Taseq
/ Sø | - - - Killeqarfik nutaaq
/ Ny afgrænsning |



KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Sanarfinermut Avatangiiisunullu Ingerlatsivik
Forvaltning for Anlæg og Miljø

Kommunimut pilersaarummut tapiliusaaq NUNAANNARMUT PILERSAARUT 2-2
Kommuneplantillæg FRILANDSPLAN 2-2

ILANNGUSSAQ 1-B2 / BILAG 1-B2


apriili 2021 / april 2021

Uutuut / Målestok 1:100,000
0 km 5 km



ILISARNAATINUT NASSUIAATIT / SIGNATURFORKLARING

- | | | |
|--|--------------|---|
| ○ Sumiiffik / Stednavn | — Kuuk / Elv | ▨ Illuaraqarfiit / Hytteområder |
| × Qanganitsat eriagisassat / Fortidsminder | ■ Taseq / Sø | - - - Killeqarfik nutaaq / Ny afgrænsning |



KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Sanarfinermut Avatangiiisunullu Ingerlatsivik
Forvaltning for Anlæg og Miljø

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq NUNAANNARMUT PILERSAARUT 2-2
Kommuneplantillæg FRILANDSPLAN 2-2

ILANNGUSSAQ 1-B3 / BILAG 1-B3


apriili 2021 / april 2021





ILISARNAATINUT NASSUIAATIT / SIGNATURFORKLARING

- | | | |
|--|-----------------|--|
| ○ Sumiiffik
/ Stednavn | — Kuuk
/ Elv | Illuaraqarfiit
/ Hytteområder |
| × Qanganitsat erigissat
/ Fortidsminder | Taseq
/ Sø | - - - Killeqarfik nutaaq
/ Ny afgrænsning |



KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik
Forvaltning for Anlæg og Miljø

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaag NUNAANNARMUT PILERSAARUT 2-2
Kommuneplantillæg FRILANDSPLAN 2-2

ILANNGUSSAQ 1-B4 / BILAG 1-B4


aprili 2021 / april 2021

Uutuut / Målestok 1:100.000
0 km 5 km



ILISARNAATINUT NASSUIAATIT / SIGNATURFORKLARING

○ Sumiiffik / Stednavn	— Kuuk / Elv	Illuaraqarfiit / Hytteområder
× Qanganitsat eriajisassat / Fortidsminder	Taseq / Sø	Illuaraqarfik nutaaq / Nye Hytteområder
		Killeqarfik nutaaq / Ny afgrænsning



KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik
Forvaltning for Anlæg og Miljø

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq NUNAANNARMUT PILERSAARUT 2-2
Kommuneplantillæg FRILANDSPLAN 2-2

ILANNGUSSAQ 1-B5 / BILAG 1-B5


aprili 2021 / april 2021





ILISARNAATINUT NASSUIAATIT / SIGNATURFORKLARING

- Sumiiffik / Stednavn
- × Qanganitsat eriajisassat / Fortidsminder
- Kuuk / Elv
- Taseq / Sø
- ▨ Illuaraqarfiit / Hytteområder
- Killeqarfik nutaaq / Ny afgrænsning



KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
 Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik
 Forvaltning for Anlæg og Miljø

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq NUNAANNARMUT PILERSAARUT 2-2
 Kommuneplantillæg FRILANDSPLAN 2-2

ILANNGUSSAQ 1-B6 / BILAG 1-B6


apriili 2021 / april 2021



N


ILISARNAATINUT NASSUIAATIT / SIGNATURFORKLARING

- | | | |
|--|---|--|
| ○ Sumiiffik
/ Stednavn | — Kuuk
/ Elv |  Illuaraqarfiit
/ Hytteområder |
| × Qanganitsat erigisassat
/ Fortidsminder |  Taseq
/ Sø | --- Killeqarfik nutaaq
/ Ny afgrænsning |


KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik
Forvaltning for Anlæg og Miljø

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaqaq NUNAANNARMUT PILERSAARUT 2-2
Kommuneplantillæg FRILANDSPLAN 2-2

ILANNGUSSAQ 1-B7 / BILAG 1-B7

apríli 2021 / april 2021


Uutuut / Målestok 1:100.000

 0 km  5 km



ILISARNAATINUT NASSUIAATIT / SIGNATURFORKLARING

- | | | |
|---|-----------------|--|
| ○ Sumiiffik
/ Stednavn | — Kuuk
/ Elv | ▨ Illuaraqarfiit
/ Hytteområder |
| × Qanganitsat eriajisassat
/ Fortidsminder | □ Taseq
/ Sø | - - - Killeqarfik nutaaq
/ Ny afgrænsning |



KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik
Forvaltning for Anlæg og Miljø

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq NUNAANNARMUT PILERSAARUT 2-2
Kommuneplantillæg FRILANDSPLAN 2-2

ILANNGUSSAQ 1-B8 / BILAG 1-B8


apriili 2021 / april 2021

Uutuut / Målestok 1:100,000
0 km 5 km



ILISARNAATINUT NASSUIAATIT / SIGNATURFORKLARING

- | | | |
|---|-----------------|--|
| ○ Sumiiffik
/ Stednavn | — Kuuk
/ Elv | ▨ Illuaraqarfiit
/ Hytteområder |
| × Qanganitsat eriajisassat
/ Fortidsminder | □ Taseq
/ Sø | - - - Killeqarfik nutaaq
/ Ny afgrænsning |



KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik
Forvaltning for Anlæg og Miljø

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq NUNAANNARMUT PILERSAARUT 2-2
Kommuneplantillæg FRILANDSPLAN 2-2

ILANNGUSSAQ 1-C3 / BILAG 1-C3

apriili 2021 / april 2021

Uutuut / Målestok 1:100,000
0 km 5 km

N


ILISARNAATINUT NASSUIAATIT / SIGNATURFORKLARING

○ Sumiiffik / Stednavn	— Kuuk / Elv	 Illuaraqarfiit / Hytteområder
× Qanganitsat erigisassat / Fortidsminder	 Taseq / Sø	--- Killeqarfik nutaaq / Ny afgrænsning


KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik
Forvaltning for Anlæg og Miljø

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq NUNAANNARMUT PILERSAARUT 2-2
Kommuneplantillæg FRILANDSPÅN 2-2

ILANNGUSSAQ 1-C4 / BILAG 1-C4

apríli 2021 / april 2021

Uutuut / Målestok 1:100.000


0 km

5 km

N


ILISARNAATINUT NASSUIAATIT / SIGNATURFORKLARING

○ Sumiiffik / Stednavn	— Kuuk / Elv	Illuaraqarfiit / Hytteområder
× Qanganitsat eriajisassat / Fortidsminder	Taseq / Sø	Illuaraqarfik nutaaq / Nye Hytteområder
		Killeqarfik nutaaq / Ny afgrænsning


KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfinermut Avatangiiisnullu Ingerlatsivik
Forvaltning for Anlæg og Miljø

ILANNGUSSAQ 1-C5 / BILAG 1-C5

apriili 2021 / april 2021

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaag NUNAANNARMUT PILERSAARUT 2-2
Kommuneplantillæg FRILANDSPLAN 2-2


Uutuut / Målestok 1:100.000

0 km 5 km



ILISARNAATINUT NASSUIAATIT / SIGNATURFORKLARING

○ Sumiiffik / Stednavn	— Kuuk / Elv	▨ Illuaraqarfiit / Hytteområder
× Qanganitsat eriagisassat / Fortidsminder	■ Taseq / Sø	- - - Killeqarfik nutaaq / Ny afgrænsning



KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Sanarfinermut Avatangiiisnullu Ingerlatsivik
Forvaltning for Anlæg og Miljø

Kommunimut pilersaarummut tapiliusaaq NUNAANNARMUT PILERSAARUT 2-2
Kommuneplantillæg FRILANDSPLAN 2-2

ILANNGUSSAQ 1-C6 / BILAG 1-C6


aprili 2021 / april 2021

Uutuut / Målestok 1:100,000
0 km 5 km

N


ILISARNAATINUT NASSUIAATIT / SIGNATURFORKLARING

○ Sumiiffik / Stednavn	— Kuuk / Elv	Illuaraqarfiit / Hytteområder
× Qanganitsat erigisassat / Fortidsminder	Taseq / Sø	--- Killeqarfik nutaaq / Ny afgrænsning


KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik
Forvaltning for Anlæg og Miljø

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq NUNAANNARMUT PILERSAARUT 2-2
Kommuneplantillæg FRILANDSPLAN 2-2

ILANNGUSSAQ 1-C7 / BILAG 1-C7

aprili 2021 / april 2021


Uutuut / Målestok 1:100.000

0 km 5 km



ILISARNAATINUT NASSUIAATIT / SIGNATURFORKLARING

- | | | |
|---|-----------------|--|
| ○ Sumiiffik
/ Stednavn | — Kuuk
/ Elv | ▨ Illuaraqarfiit
/ Hytteområder |
| × Qanganitsat eriajisassat
/ Fortidsminder | □ Taseq
/ Sø | - - - Killeqarfik nutaaq
/ Ny afgrænsning |



KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik
Forvaltning for Anlæg og Miljø

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq NUNAANNARMUT PILERSAARUT 2-2
Kommuneplantillæg FRILANDSPLAN 2-2

ILANNGUSSAQ 1-D3 / BILAG 1-D3


apriili 2021 / april 2021





ILISARNAATINUT NASSUIAATIT / SIGNATURFORKLARING

- Sumiiffik / Stednavn
- × Qanganitsat eriajisassat / Fortidsminder
- Kuuk / Elv
- Taseq / Sø
- ▨ Illuaraqarfiit / Hytteområder
- Killeqarfik nutaaq / Ny afgrænsning



KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
 Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik
 Forvaltning for Anlæg og Miljø

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaag NUNAANNARMUT PILERSAARUT 2-2
 Kommuneplantillæg FRILANDSPLAN 2-2

ILANNGUSSAQ 1-D4 / BILAG 1-D4


aprili 2021 / april 2021



N


ILISARNAATINUT NASSUIAATIT / SIGNATURFORKLARING

- | | | |
|---|-----------------|--|
| ○ Sumiiffik
/ Stednavn | — Kuuk
/ Elv | ▨ Illuaraqarfiit
/ Hytteområder |
| × Qanganitsat erigissassat
/ Fortidsminder | □ Taseq
/ Sø | - - - Killeqarfik nutaaq
/ Ny afgrænsning |


KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik
Forvaltning for Anlæg og Miljø

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq NUNAANNARMUT PILERSAARUT 2-2
Kommuneplantillæg FRILANDSPLAN 2-2

ILANNGUSSAQ 1-D5 / BILAG 1-D5

apríli 2021 / april 2021

Uutuut / Målestok 1:100.000

0 km 5 km



ILISARNAATINUT NASSUIAATIT / SIGNATURFORKLARING

○ Sumiiffik / Stednavn	— Kuuk / Elv	▨ Illuaraqarfiit / Hytteområder
× Qanganitsat erigisassat / Fortidsminder	■ Taseq / Sø	- - - Killeqarfik nutaaq / Ny afgrænsning



KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Sanarfinermut Avatangiiisunullu Ingerlatsivik
Forvaltning for Anlæg og Miljø

Kommunimut pilersaarummut tapiliusaaq NUNAANNARMUT PILERSAARUT 2-2
Kommuneplantillæg FRILANDSPLAN 2-2

ILANNGUSSAQ 1-E3 / BILAG 1-E3


aprili 2021 / april 2021

Uutuut / Målestok 1:100,000
0 km 5 km

N


ILISARNAATINUT NASSUIAATIT / SIGNATURFORKLARING

○ Sumiiffik / Stednavn	— Kuuk / Elv	 Illuaraqarfiit / Hytteområder
× Qanganitsat eriasassat / Fortidsminder	 Taseq / Sø	--- Killeqarfik nutaaq / Ny afgrænsning




KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
 Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik
 Forvaltning for Anlæg og Miljø

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq NUNAANNARMUT PILERSAARUT 2-2
 Kommuneplantillæg FRILANDSPLAN 2-2

ILANNGUSSAQ 1-E4 / BILAG 1-E4

apriili 2021 / april 2021

Uutuut / Målestok 1:100.000
 0 km 5 km





KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
 Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik
 Forvaltning for Anlæg og Miljø

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaqaq NUNAANNARMUT PILERSAARUT
 2-2 Kommuneplantillæg FRILANDSPLAN 2-2

ILANNGUSSAQ 2A / BILAG 2A
L2 - Itinnera

apriili 2021 / april 2021
 Uutuut / Mål: 1:2000 A4






KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfinermut Avatangiiisinullu Ingerlatsivik
Forvaltning for Antæg og Miljø

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq Nunaannarmut pilersaarut 2-2,
Nuup eqqaani nunataq
Kommuneplantillæg Frilandsplan 2-2, det åbne land omkring Nuuk

**ILANNGUSSAQ 2C / BILAG 2C
QOOQQUT**

apriili 2021 / april 2021
Uluutuut 1:5000 / Mal 1:5000
A4




KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik
Forvaltning for Anlæg og Miljø

Kommunimut pilersaarummut tapiliusseq NUNAANNARMUT PILERSAARUT 2-2
Kommuneplantillæg FRILANDSPLAN 2-2

ILANNGUSSAQ 3A / BILAG 3A

apriili 2021 / april 2021



KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
 Sanarfinermut Avatangiiisunullu Ingerlatsivik
 Forvaltning for Anlæg og Miljø

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq NUNAANNARMUT PILERSAARUT 2-2
 Kommuneplantillæg FRILANDSPLAN 2-2

ILANNGUSSAQ 3B / BILAG 3B

apriili 2021 / april 2021